

PREDMET: **SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA
ŠIRITEV PRIDOBIVALNEGA PROSTORA
KAMNOLOMA KRESOV GRIČ**

FAZA: **DOPOLNJEN OSNUTEK**

PRIPRAVLJAVEC: **OBČINA IDRIJA**
Mestni trg 1, 5280 Idrija

IZDELOVALEC: **UMARH d.o.o.**, Zelenikova ulica 1, 2250 PTUJ
Direktorica: Urška BERLIČ, univ. dipl. inž. arh.

UMARH
PTUJ d.o.o.

**POOBL. PROST.
NAČRTOVALKA :** Urška BERLIČ, univ. dipl. inž. arh., PA PPN ZAPS 1715

SODELAVCI: Matej ŠKAFAR, univ. dipl. geogr.
Nuša SOLAR, mag. inž. arh.
Nina TURNŠEK, dipl. inž. arh. urb.
Petra JAMNIK, gr. teh.

URŠKA BERLIČ
UNIV.DIPL.INŽ.ARH.
PODBLAŠČENA ARHITEKTA,
PODBLAŠČENA PROSTORSKA
NAČRTOVALKA
PA PPN ZAPS 1715

ŠT. PROJEKTA: 22 – OPPN – 10

ID ŠTEVILKA: 3592

DATUM: september 2023



VSEBINA:

A. Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca

B. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta, podatki iz prikaza stanja prostora

1. Opis prostorske ureditve, vključno s programom dejavnosti in rešitev glede umeščanja načrtovanih objektov in površin, ki se načrtuje s podrobnim načrtom
2. Opis zasnove načrtovanih rešitev komunalne infrastrukture in načrtovanega javnega dobra ter njihovih zmogljivosti
3. Rešitve za celostno ohranjanje kulturne dediščine, za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave ter za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
4. Nosilci urejanja prostora
5. Analiza mnenj k osnutku in mnenj k predlogu OPPN

C. Spremembe in dopolnitve odloka

- Odlok – prikaz sprememb
- Odlok – amandmajska oblika

D. Grafični del

E. Priloge

1. Sklep o pričetku priprave SD OPPN
2. Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana in mnenje o obveznosti presoje sprejemljivosti plana na varovana območja
3. Strokovne podlage
4. Mnenja k osnutku SD OPPN
- ~~5. Mnenja k predlogu SD OPPN~~
6. Povzetek za javnost
7. Elaborat ekonomike



A. Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca


Odgovorna prostorska načrtovalka

Urška Berlič, univ. dipl. inž. arh.,

IZJAVLJAM,

da so SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA
ŠIRITEV PRIDOBIVALNEGA PROSTORA KAMNOLOMA KRESOV GRIČ v skladu z občinskimi
prostorskimi akti in z drugimi predpisi, ki veljajo na območju podrobnega načrta ali se nanašajo na
načrtovano prostorsko ureditev.

Urška BERLIČ, univ. dipl. inž. arh.
PA PPN ZAPS 1715



Št. projekta: 22-OPPN-10
Datum: september 2023



B. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta, podatki iz prikaza stanja prostora


1. Opis prostorske ureditve, vključno s programom dejavnosti in rešitev glede umeščanja načrtovanih objektov in površin, ki se načrtuje s podrobnim načrtom

1.1. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta

Območje OPPN obsega površino EUP ČP_11_LN, ki je določena z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Ur. list RS, št. 38/11, 107/13, 12/14, 53/14, 70/16, 50/18, 100/22 – v nadaljevanju OPN). Območje obdelave zavzema parcele št.: 709/4-del, 710/1-del, 710/4, 711/1-del in 1821-del, vse k.o. Zadlog (2366) v naslednjih skupnih površinah:

- Površina namenske rabe in površina OPPN 36.863,66m²
- Površina pridobivalnega prostora 29.581,27m².

Prikaz območja OPPN (ni v merilu):



— območje OPPN

1.2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN

Območje ureja Občinski podrobni prostorski načrt za načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič (Ur. l. RS, št. 34/2019; v nadaljevanju OPPN).

Na podlagi sprejetega odloka je investitor pristopil k postopku za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna dolomita v pridobivalnem prostoru Kresov grič 2 in sicer s podano vlogo z dne 1.10.2019. Vloga je bila v reševanju na pristojnem Ministrstvu za infrastrukturo. Iz strani pristojnega ministrstva je investitor 6.9.2022 prejel Odločbo s katero je bila podana vloga zavržena (MZI, št. 0141-9/2019/44)02731998) z dne 22.8.2022). Razlogi za zavrnitev vloge v skladu z vsebino navedene odločbe temeljijo na zahtevi iz Državne rudarske strategije gospodarjenje z mineralnimi surovinami (Vlada RS, št. 36100- 4/2018/4 z dne 18.10.2018) in noveli Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1D) (Ur. l. RS, št. 54/2022), ki določa minimalno zalogo in dobo izkoriščanja tehničnega kamna in sicer »...je v primeru zainteresiranosti za izkoriščanje tehničnega kamna apnenca, tehničnega kamna dolomita, prodaja ali peska bilančnih zalog mineralne surovine v raščenem stanju najmanj 450.000 kubičnih metrov, predvidena doba trajanja rudarske pravice pa najmanj 15 let pri predvideni letni proizvodnji najmanj 30.000 kubičnih metrov«.

Po prejemu odločbe zavrnitvi vloge je investitor izvedel preveritev in analizo možnosti za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje in sprotno sanacijo kamnoloma Kresov grič. Ugotovili smo, da pristojno ministrstvo lahko podeli rudarsko pravico in koncesijo samo v primeru, če se zagotovi skladnost s pogoji iz DRS in novele zakona ZRud-1D. Namreč po prejetem tolmačenju pristojno ministrstvo ne more podeliti rudarske pravice in koncesije za izkoriščanje brez, da bi bila dosežena skladnost z določili novele Zakona o rudarstvu (ZRud-1D), ki se nanaša na bo izkoriščanja tehničnega kamna v pridobivalnem prostoru in letno kapaciteto izkopa.

Ker je eden izmed ključnih pogojev za pridobitev rudarske pravice in koncesije tudi količina bilančnih zalog mineralne surovine v raščenem na območju pridobivalnega prostora. Zahteva iz DRS in novele zakona ZRud-1 D je da mora biti skupna količina zalog najmanj 450.000 kubičnih metrov. Z določili iz veljavnega odloka glede oblikovanja kopa in parametri dopustnih etaž bi bilo s prilagoditvami v okviru toleranc uspeli izračunati kapaciteto zalog do ca. 459.400 m³, kar sicer zadosti pogoju iz DRS in novele zakona ZRud-1 D, vendar predstavlja tveganje za nadaljnji postopek pridobivanja rudarske pravice.

Navedeni pogoj glede na določila Odloka o OPPN za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma KRESOV GRIČ (Ur. l. RS, št. 34/2019) ni možno izpolniti. Namreč v vsebini Odloka OPPN za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma KRESOV GRIČ (Ur. l. RS, št. 34/2019) se treh odstavkih pojavi zapis, ki se nanaša na letno količino izkopa, ki je nekako diametralno nasprotna od določil iz DRS in novele Zakona o rudarstvu (Rud-1 D] in sicer:

- 2. odstavek, 6. člena: »Predvideva se minimalno povečanje letnega izkopa do 13.500 m³ mineralne surovine, maksimalno pa do 15.000 m³ na leto«.
- 11. člen: »Glede na ocenjene zaloge ter potrebe po mineralni surovini je predvidena letna proizvodnja mineralne surovine med 13.000 in 15.000 m³ v raščenem stanju, kar pomeni ob približno konstantni proizvodnji dobo izkoriščanja med 28 in 33 let.«
- 37. člen: »Glede na razpoložljive zaloge materiala v predvidenem pridobivalnem prostoru približno 425.300 m³ in predvideno letno proizvodnjo med 13.000 m³ in 15.000 m³ bo trajala doba izkoriščanja kamnoloma 30 let.

V izogib tveganju je s strani pristojnega rudarskega projektanta predlagana rešitev, da se izvede delna poglobitev osnovnega platoja na spodnjo koto 702 m n. v. S tako prilagoditvijo se pridobi večja skupna




bilančna zalog, ki nebi bila več mejna in bi s takimi pogoji lahko znašala okoli 505.000 m³. Izvedba spremembe glede globine izkopavanja iz kote 709 na novo koto 702 m n. v. je namenjena samo zagotovitvi večje količine bilančnih zalog in zmanjšanju tveganja za negativen razplet v postopku potrjevanja bilančnih zalog na območju pridobivalnega prostora, ki se izvede v okviru postopka pridobivanja rudarske pravice. Navedena sprememba ne bo vplivala na varnost izvedbe del ali dodatna tveganja za okolje.

1.3. Podatki prikaza stanja prostora, omejitve in varovanje prostora


Vrsta rabe znotraj urejanja prostora:

- Namenska raba prostora – namenska raba območja OPPN in SD OPPN je LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora




Gospodarska javna infrastruktura:

- Promet: ob območju OPPN potekajo lokalne ceste 630333, 630331, 630981 in planinska pot 015318



- Komunalna infrastruktura: ob območju se ne nahaja kanalizacijsko omrežje

- Energetska omrežja: v bližini območja OPPN poteka nizkonapetostno elektroenergetsko omrežje



- Elektronske komunikacije: v bližini se nahaja omrežje elektronskih komunikacij



Varstveni režimi:

Varstvo narave:

- rob Krajinskega parka Zgornja Idrija, ki je zaščiten z Odlokom o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrija (Uradni list RS, št. 11/93, 37/95, 36/14),
- območje Nature 2000, Trnovski gozd – Nanos (SAC – SI3000255), Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 35/13, 39/13-OdlUS, 3/14, 21/16),
- ekološko pomembno območje Trnovski gozd – Nanos (ID: 51300) in osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (id: 80000), Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13 in 99/13),
- naravna vrednota 3350 Zadlog - Kraško polje v Zadlogu (id: 3350),

Varstvo voda:

- znotraj 3. vodovarstvene cone z blagim vodovarstvenim režimom predloga za zaščito vodnih virov Trnovsko Banjške planote, ki še ni podprt z odlokom.

Kulturna dediščina:

- V SZ vogalu parcele št. 738, k.o. Zadlog, ki je v bližini jugozahodne meje načrtovanega posega, se nahaja objekt kulturne dediščine, ki je v registru dediščine evidentiran s številko 13847 - Lampetova kapelica. Za varstvo tega spomenika, je določeno varstveno območje, ki poteka po meji namenske rabe za izkoriščanje. Južno od sedanjega kamnoloma, se na oddaljenosti približno 25 m do območja varstvenega režima kulturne dediščine, nahaja tudi Domačija Zadlog 26.



1.4. Utemeljitev skladnosti z nadrejenimi prostorskimi akti in splošnimi smernicami NUP

Občinski prostorski načrt Občine Idrija določa namensko rabo območja OPPN kot območje LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora. Pogoji za umeščanje dejavnosti so določeni v 87. členu OPN in so v SD OPPN v celoti upoštevani.

SD OPPN upošteva Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1D) (Ur. l. RS, št. 54/2022) ter Državno rudarsko strategijo gospodarjenja z mineralnimi surovinami (Vlada RS, št. 36100- 4/2018/4 z dne 18.10.2018), predvsem glede zagotavljanja letne kapacitete izkopa in dobe izkoriščanja tehničnega kamna v pridobivalnem prostoru – to področje je predmet sprememb OPPN.


1.5. Programska izhodišča, prostorska ureditev

V skladu z idejnim rudarskim projektom je za zagotavljanje zadostnih količin surovine in možnosti pridobitve rudarske pravice predvidena sprememba OPPN v na način, da se zagotovi skladnost z Zakonom o rudarstvu in omogoči pridobitev rudarske pravice in koncesije za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma.

Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma KRESOV GRIČ se bodo nanašale samo na določila **glede kapacitete proizvodnje, dobe izkoriščanja in določitev globin izkopa** in bodo obsegale:

- Spremembo določil in dela vsebine odloka, konkretno vsebine, ki se nanaša na letno kapaciteto proizvodnje in dobo izkoriščanje in sicer spremembo:
 - določila iz 2. odstavka 6. člena,
 - določila 11. člena ter
 - določila iz 1. odstavka 37. člena.
- Spremembo določil iz 10. člena, ki se nanaša na skupne zaloge mineralne surovine.
- Spremembo določil iz 3. odstavka 7. člena, kjer se izvede sprememba določila glede globine izkopavanja iz kote 709 na novo koto 702 m n. v. ter druge spremljajoče uskladitve v odloku, ki se nanašajo na oblikovanje končne konstrukcije kopa zaradi spremembe globine izkopavanja.

Prikaz predvidene globine izkopa po veljavnem OPPN (levo) in po predvidenih spremembah OPPN (desno) v primerljivem profilu:



Meja območja OPPN, območje pridobivalnega prostora in preostale vsebine (ureditev dostopov, način pridobivanja mineralne surovine, predvideni omilitveni ukrepi...) se s predmetno spremembo ne spreminjajo.

2. Opis zasnove načrtovanih rešitev komunalne infrastrukture in načrtovanega javnega dobra ter njihovih zmogljivosti

Spremembe glede na osnovno predvideno ureditev glede komunalne infrastrukture in načrtovanega javnega dobra niso predvidene. V nadaljevanju so povzete ureditve, predvidene v osnovnem OPPN.

2.1 Vodovod

Na območju se ne nahaja vodovod, izgradnja vodovoda in priključevanje nanj nista predvidena. Potrebna sanitarna in tehnološka voda se bo zagotavljala z mobilnimi cisternami za vodo. Če se voda zagotovi iz javnega omrežja, je treba pred izdelavo projekta pridobiti projektne pogoje in nato soglasje pristojnega soglasodajalca na takšen projekt.

2.2 Električna

Električna energija praviloma ne bo potrebna. Pogonski agregati postrojev za bogatenje mineralne surovine, se bodo kot do sedaj poganjali z dizel hidravličnimi agregati, variantno pa z elektromotorji, ki se bodo napajali z dizel generatorjem. Glede na bližino nizkonapetostnega elektrovida, ki poteka mimo kamnoloma, bo mogoče v bodoče preskrbo z električno energijo zagotoviti tudi iz javnega omrežja. V ta namen bo potrebno pri izdelavi projekta za izvedbo upoštevati projektne pogoje in pridobiti soglasje pristojnega upravljavca elektrovida.

2.3 Komprimirani zrak

Za potrebe vrtanja vrtnin za razstreljevanje, bo potrebna energija stisnjenega zraka, ki se bo pridobivala iz mobilnih kompresorjev izvajalca vrtnih del.

2.4 Telekomunikacije

Na območju ni telekomunikacijskega omrežja, priključevanje nanj ni predvideno.

2.5 Kanalizacija

Na območju ni kanalizacijskega omrežja, izgradnja kanalizacijskega omrežja in priključevanje nanj nista predvidena. Predvidene so mobilne sanitarne enote na praznjenje. Meterone vode iz manipulativnih površin se speljejo v ponikanje preko standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2).

2.6 Odpadki

Na območju OPPN je predvideno ločeno zbiranje komunalnih odpadkov ter odvoz v pristojen regijski center za ravnanje z odpadki. Ostale odpadke se zbira in manipulira skladno s področnimi predpisi.

2.7 Dostop, transportna pot iz kamnoloma

Dostop na območje kamnoloma Kresov grič je omogočen preko javne poti JP 630331, ki pelje v Zadlog. Glavna transportna pot iz kamnoloma bo povezana z enim priključkom na javno cesto, ki pelje proti jugu v Podtisov vrh in je urejen na zahodni strani pridobivalnega prostora. V območje kamnoloma se poleg sedanjega priključka izvede še en priključek iz sedanje nekategorizirane poti proti severu. Prvi priključek povezuje obstoječo cesto v območje sedanjega kamnoloma, ki se na kraju usposobi za dostop v gozdna zemljišča na vzhodni strani kamnoloma, drugi priključek pa bo izveden proti severu na nivo etaže na višini 725 m n.m.v. in naprej v najnižji del kamnoloma, to je v območje razširjenega dela kamnoloma. Severni krak pristopne poti do pridobivalnega prostora, v dolžini približno 40m, bo urejen po zemljišču s parcelno št. 710/1. Zaradi širitve kamnoloma bo glede na obstoječe razmere prišlo do minimalnega povečanja prometne obremenitve na regionalnih in lokalnih cestah. Pri uporabi in vzdrževanju cest je treba upoštevati pogoje upravljalcev cest.



3. Rešitve za celostno ohranjanje kulturne dediščine, za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave ter za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

Rešitve za celostno ohranjanje kulturne dediščine, za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave ter za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom so že opredeljene v osnovnem odloku in se ne bodo spreminjale.



4. Nosilci urejanja prostora

1. **Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica** (v postopku pridobivanja mnenja o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja),
2. **RS, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana** (za področje voda, za področje ohranjanja narave),
3. **RS; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana** (za področje lovstva in gozdarstva),
4. **RS, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana** (za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, za področje obrambe),
5. **RS, Ministrstvo za okolje podnebje in energijo, Langusova ulica , 1535 Ljubljana** (za področje energetike),
6. **RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana** (za področje kulturne dediščine),
7. **Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.**, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija,
8. **Elektro Ljubljana d.d.**, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
9. **Telekom Slovenije d.d.**, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
10. **Občina Idrija**, Mestni trg 1, 5280 Idrija,



5. Analiza mnenj k osnutku in mnenj k predlogu SD OPPN

Mnenje v postopku pridobivanja mnenja o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja

	mnenje	ugotovitve
Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica Delpinova 16, 5000 Nova Gorica	Številka: 35629-66/2023-2560-5 Datum: 25. 7. 2023	plan ne bo pomembno vplival na varovana območja. Zato menimo, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni treba izvesti

Mnenja NUP k osnutku in predlogu SD OPPN

	NOSILEC UREJANJA PROSTORA	mnenje k O	mnenje k P	opombe
1.	RS, Ministrstvo za naravne vire in prostor Dunajska 8, 1000 Ljubljana			
	(za področje ohranjanja narave)	Številka: 35629-66/2023-2560-5 Datum: 25. 7. 2023 Mnenje ZRSVN: Številka: 3563-0349/2023-2 Datum: 20. 7. 2023		/
	(za področje voda)	Številka: 35024-208/2023 Datum: 4. 9. 2023		
2.	RS; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dunajska 22, 1000 Ljubljana (za področje lovstva in gozdarstva)	Številka: 3401-37/2006/85 Datum: 17. 8. 2023		/
3.	RS, Ministrstvo za obrambo Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana			
	Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami	Številka: 350-82/2023-2 Datum: 27. 07. 2023		/



	Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe)			
	Uprava RS za zaščito in reševanje Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom)	Številka: 350-136/2023-3-DGZR Datum: 25. 07. 2023		/
4.	RS, Ministrstvo za okolje podnebje in energijo Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (za področje energetike)	Številka: 350-108/2023/4 Datum: 18.7.2023		/
5.	RS, Ministrstvo za kulturo Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje kulturne dediščine)	Številka: 35012-67/2023-3340/3 Datum: 22.8.2023		/
6.	Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. Carl Jakoba 4, 5280 Idrija	Številka: 0210-3/2023-2 Datum: 28.7.2023		/
7.	Elektro Primorska d.d. Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica	Številka: 3515 Datum: 20.7.2023		V smernicah (mnenju k osnutku) so podane tehnične usmeritve, ki niso predmet prostorskega akta
8.	Telekom Slovenije d.d. Cigaletova 15, 1000 Ljubljana	Številka: 122668- NG/1886- K Datum: 13.7.2023		/
9.	Občina Idrija Mestni trg 1, 5280 Idrija	Številka: 3500-0012/2022-34 Datum: 18.08.2023		Občina v mnenju k osnutku predlaga minimalni popravek glede upravljanja cest -





UMARH

projektiranje | urbanizem | inženiring | svetovanje

				upoštevano
--	--	--	--	------------



C. Spremembe in dopolnitve odloka

- Odlok – prikaz sprememb



Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju ZPNačrt), Občinskega prostorskega načrta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 107/13, 53/14, 70/16, 40/17, 50/18; v nadaljevanju OPN) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19) je Občinski svet Občine Idrija na 6. seji dne 9. 5. 2019 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma
KRESOV GRIČ

Na podlagi 119. in 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZureP-3) in __. člena Statuta Občine Idrija (____) je Občinski svet Občine Idrija na redni _____ seji, dne _____, sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem načrtu za širitev pridobivalnega
prostora kamnoloma KRESOV GRIČ

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma KRESOV GRIČ (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelala družba Umarh d.o.o., Ptuj, številka projekta 12/16. OPPN je bil izdelan na podlagi strokovnih podlag iz rudarskega projekta "Izkoriščanje zaloga tehničnega kamna v pridobivalnem prostoru Kresov grič ter sanacija degradiranih površin", ki ga je izdelal rudarski projektant Entrajana d.o.o., Mengeš, št. projekta 6-02/2016-01.

1a. člen
(predmet sprememb in dopolnitev odloka)

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma KRESOV GRIČ (Ur. l. RS, št. 34/2019), ki jih je izdelala družba Umarh d.o.o., pod številko projekta: 22-OPPN-10 (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve OPPN). Spremembe in dopolnitve OPPN imajo v državnem prostorskem informacijskem sistemu (PIS) identifikacijsko številko 3592.

2. člen
(sestavni deli OPPN)

(1) Besedilo:

- Obrazložitev odloka
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
- Smernice in mnenja k občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu

(2) Grafični del:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Izsek iz kartografskega dela OPN s prikazom meje OPPN | M 1: 5000 |
| 2. Pregledna situacija z vplivi in povezavami s sosednjimi območji | M 1:1000 |
| 3. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem | M 1:1000 |

4. Ureditvena situacija po izkopu zalog	M 1:1000
5. Ureditvena situacija po sanaciji	M 1:1000
6. Situacija prometne ureditve, komunalne in energetske infrastrukture	M 1:1000
7. Načrt parcelacije	M 1:1000

(3) Priloge:

- Izvleček iz nadrejenega prostorskega akta
- Prikaz stanja prostora
- Strokovne podlage – Idejna zasnova in strokovne podlage iz rudarskega projekta: »Izkoriščanje zalog tehničnega kamna v pridobivalnem prostoru Kresov grič ter sanacija degradiranih površin«, ki ga je izdelal rudarski projektant Entrajana d.o.o., Dobeno 95, 1234 Mengeš, št. projekta 6-02/2016-01
- Povzetek za javnost
- Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN
- Okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič, ki ga je izdelalo podjetje Ipsum d.o.o., Domžale, št. okoljskega poročila 329/18.

2a. člen

(sestavni deli sprememb in dopolnitev OPPN)

1. Spremembe in dopolnitve OPPN vsebujejo poleg tega odloka tudi grafični del in obvezne priloge ter obrazložitve in utemeljitve sprememb in dopolnitev OPPN.

2. Grafični del sprememb in dopolnitev OPPN vsebuje naslednje grafične načrte:

- list 1: Izsek iz kartografskega dela OPN s prikazom meje OPPN M 1:5000
- list 2: Pregledna karta s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1:2000
- list 3: Parcelno stanje M 1:1000
- list 4: Ureditvena situacija M 1:1000

3. Priloge vsebujejo:

- Sklep o pričetku priprave SD OPPN,
- Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana in mnenje o obveznosti presoje sprejemljivosti plana na varovana območja,
- Strokovne podlage,
- Mnenja k osnutku SD OPPN,
- Mnenja k predlogu SD OPPN,
- Povzetek za javnost,
- Elaborat ekonomike.

II. OBMOČJE NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

3. člen

(ureditveno območje)

(1) Območje OPPN obsega območje zemljišč, ki so v OPN opredeljena kot enota urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) ČP_11_LN in zavzema parcele št. 709/4-del, 710/1-del, 710/4, 711/1-del in 1821-del, vse k.o. Zadlog (2366). Območje je v OPN opredeljeno kot območje mineralnih surovin – površine nadzemnega pridobivalnega prostora (podrobna namenska raba prostora LN). Podrobnejše usmeritve za pripravo OPPN so opredeljene v 201. členu OPN. Velikost ureditvenega območja je 36.864 m².

(2) Rudniški prostor obsega zemljišča, namenjena izkoriščanju mineralnih surovin (pridobivalni prostor) in pristopna zemljišča, ki so potrebna za pristop do pridobivalnega prostora in na katerih nosilec rudarske pravice izvrši nujno potrebne posege v prostor za izkoriščanje mineralnih surovin. Rudniški prostor na jugu in jugozahodu omejuje gozdna cesta, na vzhodu pa pobočje Kresovega griča.

(3) Pridobivalni prostor zavzema parcele št.: 710/1-del, 710/4 in 711/1-del, k.o. Zadlog (2366). Površina pridobivalnega prostora je 29.581,27 m². Najnižja točka kamnoloma bo na 709 m n.v., 701,5 m n.v., najvišja pa 755 m n. v. Višinska razlika do vrha predvidenega kamnoloma v zahodnem delu znaša 46 54,5 m. Deli parcel 709/4 in 1821, vse k.o. Zadlog, niso del pridobivalnega prostora in v naravi predstavljajo gozdne površine, ki se jih z OPPN zaradi neugodne lokacije in neprimerne terena ne bo spreminjalo.

(4) Izven območja urejanja se uredi krajša dostopna cesta (40 m) z obstoječe poti v zahodnem delu do pridobivalnega prostora. Cesto je potrebno urediti v skladu s predpisi o urejanju cest.

4. člen
(pravna in urbanistična podlaga)

(1) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 107/13, 53/14, 40/17, 50/18). V OPN je kamnolom umeščen kot enota urejanja prostora (EUP) ČP_11_LN. Območje se ureja tudi v skladu z 201. členom OPN. Za to EUP je predvidena izdelava podrobnega prostorskega načrta (OPPN).

(2) Namembnost območja je skladna z določili sprejetega OPN in sklepa župana o pripravi OPPN. Območje se ureja v skladu z 201. členom OPN, ki določa usmeritve za pripravo OPPN. Območje je namenjeno pridobivanju tehničnega kamna – dolomita, dovoljeno je načrtovanje objektov, ki so neposredno podrejeni dejavnosti izkoriščanja in sanacije. Posamezne gradnje se lahko izvedejo na podlagi rudarskega projekta za izvedbo.

4a. člen
(pravna in urbanistična podlaga)

Podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 - ZUreP-3) ter Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Ur. list RS, št. 38/11, 107/13, 12/14, 53/14, 70/16, 50/18, 100/22).

III. OPIS NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

5. člen
(opis obstoječega stanja)

(1) Na območju OPPN se nahaja obstoječe območje za izkoriščanje mineralnih surovin – kamnolom Kresov grič. Območje se nahaja v Občini Idrija, k.o. Zalog, na obrobju kraškega polja Zadlog. Je približno 730 m oddaljeno od središča kraja Zadlog. Teren lokacije širitve strmo pada proti severu v Idrijsko Belo. Na lokaciji posega ni površinskih vodotokov. Podtalnica je po oceni na zadostni globini pod najnižjim nivojem odkopavanja. V bližnji okolici kamnoloma se nahaja nekaj stanovanjskih in gospodarskih objektov ter dva objekta kulturne dediščine (en na jugozahodu in en na jugu). V severni in vzhodni okolici lokacije kamnoloma so v glavnem listnati oziroma bukovi in manj smrekovi gozdovi, v južni okolici pa so njive, travniki in pašniki s posameznimi drevesi. Lokacija širitve kamnoloma je poraščena s smrekami, posameznimi bori in bukvami.

(2) Obstoječ kamnolom in njegov pridobivalni prostor je določen z odločbo o izbiri koncesionarja, ki jo je izdalo Ministrstvo za gospodarstvo pod št. 430-83/2006-43 z dne 7. 12. 2006 in z enotnim dovoljenjem št. 361-01/2007 z dne 26. 3. 2007. Iz izreka citirane odločbe izhaja, da je bila lokacija obstoječega kamnoloma določena z lokacijo zemljiške parcele št. 711 (danes 711/1) in 710/4, obe k.o. Zadlog. Ker je med postopkom priprave OPPN koncesija za obstoječ kamnolom potekla, se bo pridobivala nova rudarska pravica za območje obstoječega kamnoloma in njegove širitve.

(3) Po rudarskem projektu je v obstoječem kamnolomu predvideno odkopavanje zaloga do višine 730 m n. v., ki mora biti zaključeno do izteka koncesije v letu 2018. Do tega roka mora biti izvršena tudi končna sanacija južne in vzhodne brežine nad višino 740 m n. v., kolikor bo ta segala izven območja novega pridobivalnega prostora. V odprtem delu kamnoloma je v osrednjem delu izveden najnižji plato na višini 733 m n. v. kot začetni del useka za poglobitev kamnoloma na nivo 730 m n. v. Ob vzhodni končni brežini je izveden ozek plato vzdolž te brežine na višini 740 m n. v., ob zahodni pa enak plato na višini 738 m n. v.

6. člen
(prostorske ureditve, ki se določajo z OPPN)

(1) OPPN določa prostorske pogoje in rešitve za učinkovito in usklajeno delovanje območja, pogoje za priključevanje na infrastrukturo ter predvideno novo parcelacijo območja OPPN. OPPN bo osnova za dovoljevanje in izvajanje posegov v prostor. Konkretno OPPN ureja umestitev širitve pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič v prostor, izrabo prostora po posameznih fazah, njegovo priključevanje na infrastrukturo širšega območja, zagotavljanje dostopa do zemljišč ter pogoje za sanacijo degradiranih površin.

(2) Investitor oziroma nosilec rudarske pravice Dolomit Janko Kosmač s.p. bo izkoriščanje mineralne surovine na tej lokaciji nadaljeval v približno enakem obsegu kot do sedaj, to je v malem obsegu, kolikor dopušča dopolnilna dejavnost na kmetiji. Predvideva se ~~minimalno~~ povečanje letnega izkopa ~~do 13.500 m³ mineralne surovine, maksimalno pa do 15.000 m³~~ na 30.000 m³ na leto. Navedeni povprečni letni izkop predstavlja letno storitev kamnoloma. Za izvedbo širitve pridobivalnega prostora je potrebnih 29.581 m² zemljišč.

(3) Občinski podrobni prostorski načrt določa:

- območje OPPN,
- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve,
- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave,
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

(4) Osnovni izrazi, ki so pomembni za razumevanje OPPN:

- površina podrobne namenske rabe prostora: površina, opredeljena v OPN s podrobno namensko rabo LN,
- območje OPPN: območje, opredeljeno z EUP ČP_11_LN,
- kamnolom: kraj, kjer se izkorišča tehnični kamen, tudi obrat za izkoriščanje tehničnega kamna,
- pridobivalni prostor: zemljišče, namenjeno izkoriščanju mineralnih surovin,
- rudniški prostor: površina za pristop in površina pridobivalnega prostora,
- izkoriščanje mineralne surovine: celoten postopek tehnološkega procesa, ki vključuje način odpiranja zaloga, način pridobivanja in predelave z izbiro postrojev in opreme ter preskrbo z energijo,
- sanacija degradiranih površin, prizadetih z rudarskimi deli: obveznost, ki je vezana na izkoriščanje in se jo formalno izvede v okviru posebnega postopka, določenega z zakonom, v katerem se pridobi dovoljenje za opustitev izvajanja rudarskih del, s katerim se določi obseg končne sanacije, do pridobitve tega dovoljenja pa se izvaja sprotne sanacije,
- tehnična sanacija: oblikovanje končnih brežin etaž z ublažitvijo naklonov oziroma s prilagoditvijo naklonov terenu okolice, delnim zasutjem odkopanih prostorov in primernim oblikovanjem novo nastalih površin tako, da se čim manj moteče vklopijo v prvotno okolje,
- biološka sanacija: nadaljevanje tehnične sanacije, sestavljena je iz priprave tal za ozelenitev, zatravitev in zasaditev avtohtonih drevesnih vrst.

7. člen

(območje pridobivalnega prostora)

~~(1) Meja pridobivalnega prostora (dalje PP) se prične v mejniku M1, ki se ga postavi v skrajni zahodni točki PP, v neposredni bližini gozdne ceste, v skupni točki parcel št. 1801, 710/1 in 739/4. Od tu poteka meja PP po terenu rahlo navzgor, proti jugovzhodu, po skupni parcelni meji parcele št. 739/4 in 710/1, do mejnika M2, ki se ga postavi v prvi lomni točki parcelne meje med parcelama št. 739/4 in 710/1. Tu se meja PP zlomi skoraj pod pravim kotom proti vzhodu in nadaljuje po terenu navzgor do mejnika M3, ki se ga postavi v lomni točki meje lika namenske rabe. Tu se meja PP zlomi proti jugu in nadaljuje po terenu navzgor, po meji namenske rabe do mejnika M4, ki se ga postavi na drugi lomni točki meje lika namenske rabe. Tu se meja PP zlomi proti jugu in nadaljuje po terenu navzdol, po meji namenske rabe do mejnika M5, ki se ga postavi na tretji lomni točki meje lika namenske rabe. V M5 se meja PP zlomi proti severovzhodu in nadaljuje po terenu navzdol, po meji namenske rabe do mejnika M6, ki se ga postavi na južni meji lika namenske rabe ter predstavlja skrajno jugovzhodno točko meje PP. Pri tem meja PP med M5 in M6 prečka parceli št. 710/1 in 711/1. V mejniku M6 se meja pridobivalnega prostora zlomi proti severu in nadaljuje po terenu navzgor, po parceli št. 711/1, do mejnika M7, ki se ga postavi ob robu sedanje poti v gozd, na parceli št. 711/1. Tu se meja rahlo zlomi in nadaljuje po terenu strmo navzgor in pri tem prečka parceli št. 711/1 ter 710/1, do mejnika M8, ki se ga postavi na skupni parcelni meji parcel št. 710/1 in 1821 ter predstavlja najvišjo točko meje PP. V mejniku M8 se meja PP rahlo zlomi proti zahodu in nadaljuje po dokaj strmem terenu navzdol, po skupni parcelni meji parcele 710/1 in 1821, do mejnika M9, ki se ga postavi na prvi lomni točki prej omenjene skupne parcelne meje. Tu se obravnavana meja PP rahlo zlomi in nadaljuje po skupni parcelni meji parcel št. 710/1 in 1821, po terenu navzdol do mejnika M10, ki se ga postavi v drugi lomni točki prej omenjene skupne parcelne meje. Tu se meja PP rahlo zlomi in nadaljuje proti severu, po terenu navzdol, ob levem robu Lavrinovega grabna in po prej omenjeni skupni parcelni meji, do mejnika M11, ki se ga postavi na meji lika namenske rabe in skupni parcelni meji parcel št. 710/1 in 1821, ter predstavlja~~

najnižjo točko meje PP. Tu se meja PP zlomi pod pravim kotom proti zahodu in nadaljuje po valovitem terenu navzgor in po severni meji lika namenske rabe do mejnika M12, ki se ga postavi na prvi lomni točki meje lika namenske rabe. Tu se meja PP zlomi proti jugu in nadaljuje po valovitem terenu navzgor in navzdol do mejnika M1, kjer se meja PP sklene. Vse parcele so v katastrski občini Zadlog (2366). Meja pridobivalnega prostora poteka deloma znotraj parcelnih mejah naštetih parcel, deloma po parcelnih mejah.

(1) Meja pridobivalnega prostora (dalje PP) se prične v točki M1, ki se nahaja v skrajni zahodni točki PP, v neposredni bližini gozdne ceste, na tromeji parcel št. 1801, 710/1 in 739/4. Od tu poteka meja PP po terenu rahlo navzgor, proti jugovzhodu, po skupni parcelni meji parcele št. 739/4 in 710/1, do točke M2, ki leži na presečišču parcelne meje med zemljišči s parc. št. 739/4 in 710/1 in premice, ki poteka skozi točki 2 in 3. Od točke M2 preko lomnih točk M3, M4 in M5 poteka meja znotraj parcele 710/1. Od točke M5 dalje meja PP poteka v ravni črti rahlo proti jugovzhodu do točke M6, ob tem preseka mejo med parcelama 710/1 in 711/1. V točki M6 se prelomi proti severovzhodu in poteka do točke M7 znotraj parcele 711/1. Od točke M7 dalje meja PP poteka ravno proti severu, preseka mejo med parcelama 711/1 in 710/4, poteka preko parcele 710/4, preseka mejo med parcelama 710/4 in 710/1, do točke M8, ki leži na presečišču parcelne meje med zemljišči s parc. št. 1821 in 710/1 in premice, ki poteka skozi točki M7 in M8. Od točke M8 do točke M11 meja poteka še vedno v smeri severa po skupni parcelni meji med parcelama 1821 in 710/1. Točka M11 leži na presečišču parcelne meje med zemljišči s parc. št. 1821 in 710/1 in premice, ki poteka skozi točki M11 in M12. V točki M11 se meja PP obrne v smeri zahoda do točke M12, ki leži znotraj parcele 710/1. Od točke 12 poteka meja PP znotraj parcele 710/1 v smeri jugozahoda do točke M11, kjer se poligon meje PP sklene.

(2) Koordinate mejnikov pridobivalnega prostora (tabela 1):

Mejnik	Koordinata x	Koordinata y
M1	421.706,64	89.735,78
	tromeja parc. št. 1801, 710/1 in 739/4, vse k. o. Zadlog	
M2	421.724,80	89.708,35
	presečišče parcelne meje med zemljišči s parc. št. 739/4 in 710/1 in premice, ki poteka skozi točki 2 in 3	
M3	421.733,42	89.712,12
M4	421.753,81	89.706,24
M5	421.758,17	89.695,82
M6	421.926,83	89.662,40
M7	421.945,13	89.676,82
M8	421.944,72	89.774,11
	presečišče parcelne meje med zemljišči s parc. št. 1821 in 710/1 in premice, ki poteka skozi točki 7 in 8	
M9	421.930,67	89.816,01
M10	421.928,09	89.846,98
M11	421.927,02	89.862,88
	presečišče parcelne meje med zemljišči s parc. št. 1821 in 710/1 in premice, ki poteka skozi točki 11 in 12	
M12	421.887,15	89.862,03

(3) Višinska regulacija pridobivalnega prostora: Pridobivalni prostor se okvirno omeji po globini, in sicer na višini 709 701,5 m n. v. Omenjena globina je končna globina izkopa zalog, ki je izbrana z upoštevanjem morfolologije terena in minimalno potrebne količine zalog. Ta globina je 24 28,5 m pod sedanjim nivojem obstoječega kamnoloma. Globina kamnoloma bo po končni sanaciji višja za 1 m in bo znašala 740 702,5

m n. v. ~~V skladu s tabelo 1 je najnižje postavljen mejnik M11, ki se nahaja na višini 701,80 m n. v., najvišje pa je postavljen mejnik M8, ki je na višini 754,00 m n. v.~~

8. člen (odmiki)

Zagotoviti je treba varnost za najbližje objekte, in sicer za objekte Zadlog 25, 25 A, 26, 27 in 29 ter za objekt kulturne dediščine – Lampretovo kapelico. Od objektov s hišnimi številkami 25 in 25A bo poseg oddaljen 162–165 m. Od objekta s hišno številko 26, ki je hkrati objekt kulturne dediščine, bo poseg oddaljen do 155 m. Od objekta s hišno številko 27 bo poseg oddaljen 42 m. Od objekta s hišno številko 29 bo poseg oddaljen 84 m. V neposredni bližini načrtovanega posega, cca 33 m od jugozahodne meje, se nahaja zavarovan objekt nepremične kulturne dediščine z nazivom Lampretova kapelica, ki z izvajanjem posegov ne bo ogrožen.

9. člen (vrste posegov in objektov)

Na območju OPPN je dovoljena:

- ureditev etaž in delovnih platojev za izkoriščanje mineralnih surovin v skladu z drugimi določili tega odloka,
- gradnja predvidenih utrjenih površin – na platuju bo urejena za vodo nepropustna ploščad z ustreznim lovilem olj, ki bo namenjena začasnemu deponiranju, parkiranju delovnih strojev in pretakanju goriva,
- gradnja objektov, ki so nujno potrebni za izkoriščanje in za sanacijo (kamor spada tudi vzdrževanje strojnih naprav in bogatenje oziroma predelava min. surovine ter oskrba z električno energijo in vodo),
- gradnja infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij.

10. člen (količine mineralne surovine v predvidenem pridobivalnem prostoru)

Zaloge mineralne surovine, ki jih je mogoče odkopati v območju širitve pridobivalnega prostora kamnoloma, so ocenjene na približno ~~425.300 m³~~ **496.000 m³** v raščenem stanju. ~~Z upoštevanjem količine zaloga na območju obstoječega kamnoloma pa znaša skupna količina zaloga v območju prostorske ureditve nekaj več kot 450.000 m³.~~ Konkretno količino bilančnih in odkopnih zalog se opredeli s projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje.

11. člen (doba izkoriščanja)

Glede na ocenjene zaloge ter potrebe po mineralni surovini je ~~predvidena~~ **ocenjena** letna proizvodnja mineralne surovine **30.000 m³ letno, za dobo izkoriščanja 15-16 let.** ~~med 13.000 in 15.000 m³ v raščenem stanju, kar pomeni ob približno konstantni proizvodnji dobo izkoriščanja med 28 in 33 let.~~

12. člen (izkoriščanje mineralne surovine)

(1) Izkoriščanje mineralne surovine predstavlja celoten postopek tehnološkega procesa, in sicer odpiranje zaloga, tehnološki proces pridobivanja in predelave mineralne surovine z izbiro opreme ter preskrbo z energijo. Sestavni del tehnološkega procesa so tudi varnostni ukrepi in ukrepi za obvladovanje okoljskih tveganj. Sanacija degradiranih površin, prizadetih z rudarskimi deli, ni sestavni del tehnologije izkoriščanja, ampak je obveznost, ki je vezana na izkoriščanje.

(2) Pridobivanje mineralne surovine predstavljajo naslednja dela:

- pripravljalna dela,
- odkopavanje,
- transport in predelava.

(3) Sanacija obsega naslednja dela:

- tehnična sanacija (rekultivacija),
- biološka sanacija (zatravitev, pogozditev).

13. člen (pripravljalna dela)

- (1) Med pripravljala dela uvrstimo dela, ki jih je potrebno opraviti pred pričetkom pridobivanja, in sicer:
- označitev območja pridobivalnega prostora v naravi,
 - priprava dostopnih poti,
 - posek gozda in odstranjevanje štorovja ter podrasti (odkrivanje zalog za širino odkopnega čela oziroma faze),
 - odstranjevanje humusa in površinske jalovine.
- (2) Meje pridobivalnega prostora se označijo v naravi z vidnimi stalnimi mejniki, skladno z v koncesijskem aktu določenimi mejami.
- (3) Pristopne poti za izvedbo prej omenjenih del bo potrebno izdelati le za v tem odloku opredeljeno III. fazo. Za preostale faze predvidoma ne bo potrebno izdelati posebnih poti, saj bo mogoče v ta namen koristiti obstoječe etažne poti. Teren je razmeroma položen in zato omogoča premikanje postrojev z gosenicami do mesta odkrivanja neposredno po površini.
- (4) Sečnja drevja in spravila lesnih sortimentov se morata opraviti v skladu s Pravilnikom o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13). Drevje se lahko poseka na podlagi ugotovitvene odločbe pristojnega zavoda, šture drevja je potrebno vkopati v varovalni nasip na južnem obrobju kamnoloma.
- (5) V fazi odkrivanja zalog se mora z zemljo, zlasti pa s plodno zemljo, ravnati skrbno. Praviloma se bo odkrivka odstranjevala sproti, s premetavanjem na lokacije začasnega skladiščenja ali na lokacije, kjer so za rekultivacijo že izdelane in pripravljene površine ob končni brežini. Odkrivka, odstranjena v fazi odkrivanja zgornje etaže, ki je v času pridobivanja ne bo možno neposredno uporabiti pri sanaciji, se mora ustrezno skladiščiti, vendar ne odložiti na neaktivno etažo. Obsipanje stoječega gozdnega drevja z odkrivko ni sprejemljivo. Natančno ravnanje z odkrivko v fazi odkrivanja zalog se opredeli s projektom za izvedbo.

14. člen (odkopavanje)

- (1) Za odkopavanje zalog mineralne surovine se bo uporabljala etažna odkopna metoda, s kopanjem iz raščene stanja do globine 10 m pod površino, naprej pa z odstreljevanjem v etažah višine do 10 m, po sistemu od zgoraj navzdol.
- (2) Etaže ob končnih brežinah kamnoloma bodo na medsebojnih višinah 7,5 m, širine 5 m. Najnižji plato kamnoloma bo na višini ~~740~~ 701,5 m n. v., najvišji pa na 740 m n. v. Delovne etaže bodo visoke 7,5 m–10 m. Ob končni brežini se etaže izdelajo zato, da bodo zadržale zemljo za končno sanacijo in da se po etaži na višini 740 m n. v. izvede cesta za vzdrževanje gozdnih površin ter dovozna pot po etaži 717,5 m n. v. na osnovni plato ~~740~~ 701,5 m n. v.
- (3) V povezavi z odkopno metodo oziroma tehnološkim postopkom pridobivanja zalog se mora s projektom za izvedbo določiti elemente posameznega odkopnega delovišča v okviru posamezne faze glede na skupno površino pridobivalnega prostora. Pri tem je treba upoštevati še naslednje kriterije:
- osnove iz rudarskega projekta št. 6-02/2016-01, ki ga je izdelala ENTRAJANA d.o.o., **ter idejnega rudarskega projekta za območje pridobivalnega prostora kamnoloma »KRESOV GRIČ«, ki ga je izdelal MINERVO KONTROL d.o.o., junij 2023.**
 - dosedanje izkušnje pri uporabi odkopne metode v obstoječem kamnolomu,
 - racionalno rabo prostora,
 - relief terena na območju zalog,
 - obliko ter velikost območja zalog,
 - možnost odpiranja zalog glede na obstoječe komunikacije,
 - možnost čimprejšnje sprotne sanacije.
- S projektom za izvedbo se mora določiti tudi tehnološki cikel.
- (4) Način izkoriščanja oziroma pridobivanja mineralne surovine iz raščene stanja je v splošnem povezan z vrtanjem vrtin in razstreljevanjem. Predvideva se, da bo mogoče odkopavanje zalog iz raščene stanja delno izvajati tudi s kopanjem, skupaj z uporabo hidravličnega kladiva.
- (5) Pridobivanje s kopanjem se bo po oceni kameninskega masiva lahko izvajalo najmanj do 10 m pod površino, do katere je kamenina zdrobljena bodisi zaradi preperevanja ali zaradi tektonike. Kopanje se bo izvajalo z uporabo močnejšega bagra goseničarja, ki ima delovni doseg najmanj 10 m. Kopanje se bo izvajalo od zgoraj navzdol, s sprotnim oblikovanjem naklona brežine. V primeru, ko se bo s kopanjem zadelo v trši del kamenine, se bo uporabilo hidravlično kladivo, s katerim se bo zrahljalo skalo.
- (6) V preostalem delu se bo za pridobivanje mineralne surovine uporabljalo razstreljevanje. Razstreljevanje vključuje vrtanje vrtin, neposredno polnjenje vrtin z eksplozivom ter aktiviranje teh polnitev. Za obstoječ kamnolom obstajajo izkušnje in rezultati merjenj potresov, zato so ustrezni parametri za razstreljevanje znani. Z upoštevanjem predpisov se mora vse predpisane parametre, ki so potrebni za tehnično pravilno

in varno izvedbo vsakega odstrela, verificirati z upoštevanjem dosedanjih rezultatov na konkretne razmere in na izbrana razstrelilna sredstva. Pri tem je treba upoštevati varnost prometa po javni gozdni poti in javno varnost v okolici kamnoloma, zlasti na bližnjih objektih. Za razstreljevanje se uporabi način, ki bo ob najmanjši porabi in ob najmanjših vplivih na okolje, zagotavljal pričakovane rezultate (določena granulacija kamenine). Podrobnejši način razstreljevanja z omilitvenimi ukrepi se določi v projektu za pridobitev koncesije.

(7) V postopku pridobivanja mineralne surovine se morajo upoštevati vsi omilitveni ukrepi iz poglavja V.

15. člen (transportne poti)

Glavna transportna pot iz kamnoloma bo povezana z javno cesto, ki pelje proti jugu v Podtiso Vrh, z izvedbo dveh cestnih priključkov. Prvi priključek se bo izvedel po obstoječi cesti v območje sedanjega kamnoloma, ki se jo bo usposobilo za dostop in za vzdrževanje gozdnih zemljišč na vzhodni strani kamnoloma. Drugi priključek bo izveden proti severu na nivoju etaže na 725 m n. v. in se bo nadaljeval naprej v najnižji del kamnoloma. Severni krak pristopne poti v dolžini cca 40 m bo urejen po zemljišču s parcelno št. 710/1, k.o. Zadlog.

16. člen (predelava oziroma postopek bogatenja mineralne surovine)

(1) Predelava odstreljenega kamna se bo izvajala čim bližje lokaciji posameznega odstrela, z uporabo obstoječega mobilnega postroja separacije, ki se nahaja na začasni deponiji. V primeru povečanja potreb se bo v proizvodnjo vključil mobilni postroj za sejanje. Mobilni postroj se mora postaviti na varni razdalji med robom etaže pod nivojem stojišča in med odstreljenim kupom kamna, ki naj bi se ga predelalo. Postavitev posameznega postroja, njegovo uporabo in oskrbo s tehnološko vodo za preprečitev dvigovanja prahu, se mora obdelati s projektom za izvedbo z upoštevanjem minimalnih varnostnih razdalj. Upoštevati se morajo tudi prostori za začasno skladiščenje agregatov ter transportne poti med temi prostori, ki se ne smejo križati.

(2) Skladiščenje posameznih frakcij na platoju je vezano na dolžine posameznih transporterjev s trakom in na višino njihovega transporta. Ločevanje prostorov za skladiščenje posameznih agregatov se ne bo zagotavljalo posebej, ampak se bo ločitev izvedla z vmesnimi transportnimi potmi in s sprotim odvzemom iz posameznih deponij. V primerih, ko ne bo zagotovljen sproti odjem oziroma odvoz agregatov iz začasnih deponij do končnih porabnikov, ali bo treba zagotoviti večjo zalogo posameznih agregatov zaradi večjega odjema, se bo posamezne agregate začasno skladiščilo tudi na pomožnih lokacijah, v okviru obratnega prostora separacije.

17. člen (sanacija)

(1) Izvedba sanacije določene degradirane površine kamnoloma zajema oblikovanje površine kameninske podlage, izdelavo kanalov in nasipov, rešitve za nasipavanje podložne in plodne zemlje (tehnična sanacija) ter zatravitev in zasaditev teh površin (biološka sanacija). S sanacijo se mora čim prej omogočiti vzpostavitev namenske in dejanske rabe pred pričetkom izkoriščanja, z upoštevanjem zahtev glede varstva narave in ohranjanja krajinske slike.

(2) V kamnolomu se bo izvajala sprotna sanacija po posameznih fazah, vzporedno s pridobivanjem oziroma odkopavanjem zalog, na katero bodo vezani stroški za izvedbo. Sprotna sanacija po posameznih fazah se lahko izvaja kot začasna sanacija, ki pa lahko postane končna po pridobitvi dovoljenja za opustitev izkoriščanja. Glede na faznost pridobivanja zalog, bo končna oziroma začasna sanacija izvedena v desetih fazah zaporedno, praviloma z zamikom od polovice do ene faze za odkopavanje zalog. Začasna oziroma končna sanacija je vezana tudi na razpoložljivi material za izvedbo sanacije. Končna sanacija kamnoloma se izvede na kameninski podlagi, zato se pričakuje, da bo treba le to ponavljati oziroma vzdrževati.

(3) Zaključek pridobivanja zalog in priprava površin za sanacijo predstavlja končno oblikovanje brežine kamnoloma v skladu z grafičnim delom OPPN. Priprava končne brežine za sanacijo je potrebna zaradi izvedbe tehnične sanacije, saj ni mogoče varno strojno oblikovanje končne brežine v predvidenem naklonu s polnilnim materialom, če se etaže ne izdelajo. Delna zapolnitev se izdelava na vseh etažah, razen na višinah 740 m n. v. in 725 m n. v., kjer se uredi gozdno pot. Način izvedbe zasipa se opredeli s projektom za izvedbo. V kolikor bo to potrebno, se bodo izvedli kanali in razbremenilniki ter peskolovi v skladu z načrtom odvodnjavanja.

(4) Po izvedeni tehnični sanaciji vsake degradirane površine, se izvede biološka sanacija – zatravitev s travno mešanico avtohtonih travnih vrst. Travnna mešanica se mora nanesti skupaj z gnojilom in z valjanjem zasejane površine, da se s tem zagotovi čim boljši stik semen s plodno zemljo in prepreči odnašanje oziroma spiranje semen od meteorne vode in pobiranje semen s strani ptic. Ker je prvotna kultura območja pretežno bukov gozd, se predvidi pogozditev saniranih površin. V celoti bodo pogozdene poševnine Kresovega griča in ravne površine etaž ob severni končni brežini, medtem ko etažne brežine ob severni končni brežini ostanejo odprte kot geomorfološka naravna vrednota krajinskega parka. Južna končna brežina se usposobi kot travnik oziroma pašnik.

(5) Površine za sanacijo so vezane na končno stanje kamnoloma v posamezni fazi pridobivanja, ko so izkopane vse zaloge po stanju, ki se ga predvidi s projektom za pridobitev koncesije. Skupna površina neposredne sanacije znaša 24.440 m². Površine posamezne faze so le okvirne, ker se te lahko v času odkopavanja spremenijo z ustreznim projektom za izvedbo. Prikaz površin za sanacijo po posameznih fazah (tabela 2):

Zap. št.	Faza sanacije	Enota	Površina	Delež
1	I. faza	m ²	320	0,01
2	II. faza	m ²	825	0,03
3	III. faza	m ²	655	0,03
4	IV. faza	m ²	450	0,02
5	V. faza	m ²	690	0,03
6	VI. faza	m ²	2.360	0,10
7	VII. faza	m ²	2.250	0,09
8	VIII. faza	m ²	2.930	0,12
9	IX. faza	m ²	2.750	0,11
10	X. faza	m ²	11.210	0,46
	SKUPAJ	m ²	24.440	1,00

(6) Za izvedbo sanacije je potrebna določena količina zemljin, s katerimi bo mogoče degradirano območje usposobiti za gozdne površine. Potrebne količine se bodo zagotovile najprej iz količin odkrivke, ki se jo bo pridobilo pri odkrivanju zalog in pripravi za odkopavanje, preostali del pa se zagotovi iz zemeljskih izkopov, ki jih bo podjetnik pridobil od svojih kupcev mineralnih agregatov. Potrebne količine mas za sanacijo so vezane na končno stanje kamnoloma in na faznost izvedbe. V tabeli 3 so podane ocene količin v raščenem stanju. Za preračun prostornine v razsuto stanje se upošteva faktor razsutosti v višini 1,2. Z upoštevanjem tega faktorja je treba za izvedbo končne sanacije celotnega kamnoloma zagotoviti približno 22.700 m³ materiala. Prikaz ocene potrebnih količin materiala za sanacijo po fazah (tabela 3):

Zap. št.	Faza sanacije	Enota	Površina	Delež
1	I. faza	m ³	490	0,03
2	II. faza	m ³	627	0,03
3	III. faza	m ³	498	0,03
4	IV. faza	m ³	360	0,02
5	V. faza	m ³	559	0,03
6	VI. faza	m ³	401	0,02
7	VII. faza	m ³	1.935	0,10
8	VIII. faza	m ³	938	0,05
9	IX. faza	m ³	1.843	0,10
10	X. faza	m ³	11.210	0,59

	SKUPAJ	m ³	18.859	1,00
--	--------	----------------	--------	------

(7) Za končno sanacijo se vse etaže, razen dostopnih cest, zasujejo z zemljo do polovice širine, preostala polovica pa se odstrani tako, da bo generalni naklon končne brežine od 39° do 42°. Etaže ob severni končni brežini se ne zasujejo, ampak se sanacija izvede z nasipavanjem etažnih ravnin (0,5 m) in z zasaditvijo.

(8) V okviru sanacije se predvidi ureditvene točke, namenjene ozaveščanju, popularizaciji in varstvu geološke dediščine (pojasnjevalne table, učilnica v naravi ipd.). Pri urejanju naravovarstvenih vsebin se lahko vključi ZRSVN, za geološka pojasnila pa ustrezno kvalificiran strokovnjak geološke stroke.

IV. ZASNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IN NAČRTOVANEGA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

18. člen (prometno omrežje)

(1) Dostop do kamnoloma Kresov grič je omogočen preko javne ceste Zadlog–Tominc, šifra odseka 630331, ki pelje v Zadlog. Glavna transportna pot iz kamnoloma bo povezana z javno cesto, ki pelje proti jugu v Podtiso Vrh. V območje kamnoloma se izvedeta dva priključka. Prvi priključek se izvede po obstoječi cesti v območje sedanjega kamnoloma, ki se na kraju usposobi za dostop v gozdna zemljišča na vzhodni strani kamnoloma. Drugi priključek bo izveden proti severu na nivo etaže 725 m n. v. in naprej v najnižji del kamnoloma. Severni krak pristopne poti v dolžini približno 40 m do pridobivalnega prostora bo urejen po zemljišču s parcelno št. 710/1 k.o. Zadlog, za katero bo nosilec rudarske pravice potreboval služnost dostopa na površini 156 m².

(2) Na območju bodo manipulativne površine, potrebne za rudarsko (delovno) mehanizacijo.

(3) Pristopne poti za izvedbo pripravljalnih del bo potrebno izdelati le za I. fazo. Za preostale faze pa predvidoma ne bo potrebno izdelati posebnih poti, saj bo mogoče v ta namen koristiti obstoječe etažne poti. Teren je razmeroma položen in zato omogoča premikanje postrojev z gosenicami do mesta odkrivanja neposredno po površini. (približno 12° oziroma približno 1:5). Izjemoma je lahko naklon krajših odsekov poti tudi večji vendar praviloma ne več kot 30 %. Širina poti mora biti najmanj 4 m, od tega na čvrstem raščenem terenu najmanj 3 m. Urejeno mora biti odvajanje padavinske vode ter zaščita roba, kjer bi utegnilo priti do zdrsa delovnega stroja ali vozila. Zaščita je praviloma narejena iz zemeljskega nasipa višine najmanj 1 m.

(4) Zaradi širitve kamnoloma ni predvideno povečanje obremenitve na regionalnih cestah. V kolikor bi do povečanja obremenitve prišlo, je treba pri tem upoštevati pogoje upravljalca regionalne ceste. Zaradi nevarnosti, da bo na kategoriziranih občinskih cestah prišlo do povečanja obremenitve, osna obremenitev vozil ne sme presegati dovoljene osne obremenitve posameznega vozila. Vsakokratni koncesionar kamnoloma Kresov grič mora upoštevati določila 43. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 50/18). V primeru poškodb ali obrabe se koncesionar z Občino Idrija dogovori o načinu povračila odškodnine.

19. člen (električno omrežje)

Električna energija praviloma ne bo potrebna. Pogonski agregati postrojev za bogatenje mineralne surovine se bodo poganjali z dizel hidravličnimi agregati, variantno pa z elektromotorji, ki se bodo napajali z dizel generatorjem. Glede na bližino nizkonapetostnega elektrovođa, ki poteka mimo območja kamnoloma, bo mogoče v bodoče preskrbo z električno energijo zagotoviti tudi iz javnega omrežja. V ta namen bo potrebno pri izdelavi projekta za izvedbo upoštevati projektne pogoje in pridobiti soglasje pristojnega upravljavca elektrovođa.

20. člen (komprimiran zrak)

Za potrebe vrtanja vrtin za razstreljevanje bo potrebna energija stisnjenega zraka, ki bo pridobivana iz mobilnih kompresorjev izvajalca vrtalnih del.

21. člen (vodovodno omrežje)

(1) Na in ob območju ni vodovoda, priključek ni predviden.

(2) Potrebna voda za sanitarne in tehnološke potrebe bo zagotovljena preko mobilnih cistern za vodo.

22. člen
(kanalizacijsko omrežje)

- (1) Na območju ni kanalizacijskega omrežja, niti to ni predvideno.
- (2) Na območju kamnoloma so predvidene mobilne sanitarne enote na praznjenje, z odvozom do ustrezne čistilne naprave.
- (3) Meteorne vode s prometnih manipulativnih površin se speljejo v ponikanje preko ustrezno dimenzioniranih standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2). Ponikalnice morajo biti locirane izven vpliva povoznih površin.

23. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

Preko oziroma ob območju ne potekajo telekomunikacijski vodi. Priključevanje na telekomunikacijsko omrežje ni predvideno.

24. člen
(ravnanje z odpadki)

Na območju OPPN je predvideno ločeno zbiranje komunalnih odpadov ter odvoz v pristojni regijski center za ravnanje z odpadki. Ostale odpadke se zbira in odvaža skladno s področnimi predpisi.

**V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE KULTURNE
DEDIŠČINE, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE TER ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM**

25. člen
(varovanje okolja)

- (1) Pri izvedbi OPPN gre za širitev obstoječega kamnoloma, ki ne vsebuje elementov, ki bi lahko povzročali pomembno onesnaženje. Zaradi tega širitve ne bo bistveno vplivala na varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave. Predvideni so naslednji ukrepi za zagotavljanje varovanja okolja:
- za primere nesreč z delovnimi stroji in nepredvidenih dogodkov v kamnolomu (kraje goriva, požari) je treba izdelati poslovnik ravnanja in določiti odgovorne osebe;
 - odstranjevanje odkrivke s kamnite podlage je treba izvajati sproti in na tolikšni površini, kakršna je predvidena za odstranitev v posamezni fazi izkopa etaž;
 - vse površine, ki so predvidene za prekritje s plodno zemljo, je treba urediti skladno s terminskim planom ter jih takoj po prekritju začasno ozeleniti, da se prepreči erozijo;
 - premetavanje materiala čez rob brežin na plato predelave ali nakladanja, ki se bo izvajalo pri izkopu posameznih etaž in usekov za cesto, je treba izvajati na zato določenem mestu in v času, ko so vetrovne razmere najugodnejše za preprečevanje dvigovanja prahu;
 - za vrtanje vrtin je treba uporabljati le strojno napravo, ki ima vgrajeno napravo za odsesavanje prahu, katera mora biti med vrtanjem tudi vključena;
 - med transportom s kamioni v suhih in vetrovnih dnevih je treba ceste kamnoloma in material na kamionih redno vlažiti z vodo ali prekriti ter omejiti hitrost vozil na maksimalno 10 km/h;
 - za drobljenje in sejanje kamna in drugih materialov je treba uporabljati le strojno napravo, ki ima vgrajeno napravo za močenje drobljenca z vodo, katera mora biti med obratovanjem vključena;
 - za zmanjševanje emisij hrupa in emisij v zrak, je treba uporabljati strojne naprave s CE oznako, ki so ustrezno vzdrževane oziroma tehnično brezhibne, odstreljevanje pa je treba izvajati v času ugodnih vremenskih razmer (najmanj vetra);
 - v kamnolomu je treba odlagati komunalne odpadke na določeno mesto (na primer v sod), ki se mora redno prazniti z odvozom na komunalno odlagališče; v območju kamnoloma in v začasnem objektu je prepovedano puščati ostanke hrane;
 - embalažo od olja, oljne in zračne filtre, rabljene baterije oziroma akumulatorje ter ostanke masti je treba v času del odlagati v za to določene zaboje, te pa zatem oddati pooblaščenemu zbiralcu odpadkov, od katerega se zahteva izpolnjen in potrjen evidenčni list v skladu s predpisi, ki urejajo zbiranje odpadkov;
 - odlaganje gradbenih odpadkov, ki niso zemeljski izkopi, je na območju kamnoloma prepovedano;
 - v kamnolomu je prepovedano hraniti goriva in maziva;

- oskrbo mehanizacije z gorivi se uredi z vsakodnevnim dovozom goriva z zato namenjenim vozilom, ki ima vgrajeno cisterno za gorivo in opremo za točenje;
- oskrbo mehanizacije z mazivi se uredi po v naprej določenem terminskem planu vzdrževanja; menjava olja se mora izvesti na zato predvidenem mestu za vzdrževanje, ob prisotnosti odgovorne osebe za vzdrževanje;
- pri strojnih napravah, ki obratujejo dalj časa na enem mestu, je treba namestiti ustrezne lovilne posode pod vse rezervoarje olj in maziv, kjer je mogoče iztekanje v tla; te posode je treba redno prazniti in z izpraznjeno vsebino ravnati kot z nevarnim odpadkom;
- večja vzdrževalna dela oziroma popravila na strojnih napravah je treba izvajati le v za to namenjenih prostorih podjetja, manjša pa na ustrezni betonski ploščadi kamnoloma ali na tleh, ki imajo v podlagi PEHD folijo z izpustom v tipski lovilec olj (SIST EN 858-2), katerega je treba redno kontrolirati in prazniti ter z izpraznjeno vsebino ravnati kot z nevarnim odpadkom;
- tovorna ali katerakoli druga vozila in delovni stroji med izvajanjem del ne smejo voziti ali obračati na gozdnih površinah zunaj območja načrtovanega posega;
- parkiranje mehanizacije ob koncu delovnega dne in ob dela prostih dneh se zagotovi na ustrezno varovanem mestu, ki bo (variantno) pod videonadzorom, da bo zagotovljeno takojšnje posredovanje v primeru kraje goriva;
- vse meteorne vode na območju kamnoloma je treba z ustreznimi kanali usmeriti v zbiralnik v S delu kamnoloma, ki je namenjen čiščenju mulja; iz usedalnika je treba redno odstranjevati mulj, posebej pa po obilnih ali več dnevnih padavinah, na lokacijo začasnega skladišča zemljin za potrebe končne sanacije;
- v postopku pridobivanja kamna se uporabljajo gospodarska razstreliva, ki ob predpisani uporabi nimajo toksičnih ostankov in so pakirana v dovolj trdni embalaži, ki se ob normalnem rokovanju ne more strgati zunaj vrtnice ali v vrtni, da se s tem prepreči onesnaževanje podtalnice;
- v primeru strganja embalaže, v kateri je pakirano razstrelivo, je treba z razsutim razstrelivom ravnati kot z nevarnim odpadkom;
- za povezovanje eksplozivnih polnitvev v vrtinah je treba uporabljati električne vodnike, v primeru uporabe detonacijske vrvce pa je treba vrvico zunaj vrtnice dosledno pokriti s peskom, da se s tem zmanjša zračni udar;
- posamezne odstrele je treba načrtovati in izvršiti v trenutku, ko je hitrost vetra najmanjša. Tu je treba paziti, da veter ne piha v smeri proti jugu ali jugozahodu proti objektom, ker veter znatno prispeva k širjenju zračnega udara in širjenju prašnih in plinskih emisij.

26. člen (varovanje zraka)

- (1) V času izvajanja del bo onesnaženost zraka povečana le neposredno na delovišču. Zaradi aktivnosti delovne opreme in tovornih vozil bodo prisotne obremenitve zraka s prašnimi delci ter z izpušnimi plini vozil. Glede na dinamiko del bo to onesnaževanje majhno.
- (2) V procesu eksploatacije bodo nastajale določene količine prahu pri odkopavanju, premetavanju ter nakladanju in vgrajevanju materiala. Zaradi naravne vlažnosti materiala bodo te količine majhne in praktično zanemarljive.
- (3) V dolgotrajnem sušnem obdobju in v primeru vetrovnega vremena, zlasti ob povečani gostoti prometa, bo treba povozne površine in deponije materialov vlažiti. Glede na relativno majhne površine ni pričakovati pomembnejšega zapraševanja okolice. Ob upoštevanju veljavnih normativov in primernem obveščanju ter transparentnem nadzoru je mogoče vplive možno nadzorovati v sprejemljivih mejah.
- (4) Razstreljevanje bo treba izvajati v dopoldanskem času (pred 12 uro), ko se zračne mase spuščajo po pobočju v Idrijsko Belo oziroma ko veter piha od juga proti severu, da se s tem zmanjša raznos prahu navzgor proti objektom in širjenju zračnega udara.

27. člen (varstvo pred hrupom)

- (1) Ob izvajanju del bo lokacija obremenjena s hrupom pri delu delovne opreme na deloviščih, vendar le nad nivojem na višini 730 m n. v. Hrup bo nastajal pri posameznih delih, in sicer pri vrtanju, prerivanju, transportu in nakladanju ter predelavi. Največ hrupa sicer nastaja neposredno ob viru, ki pa se bo delno emitiral v naravno okolje. Hrup, ki nastane pri miniranju je redek, kratkotrajen in traja največ sekundo.
- (2) Upoštevati se morajo določila Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18). Območje kamnoloma lahko razvrstimo v IV. območje varstva pred hrupom, medtem ko okolico kamnoloma v III. območje varstva pred hrupom.

(3) Ob uporabljeni delovni opremi in procesu ni pričakovati preseganje dovoljene ravni hrupa v najbližjih objektih. Dela se bodo izvajala le v dnevnem času od 7. do 19. ure v poletnem času, v zimskem med 8. in 16. uro, ne bodo se izvajala ob nedeljah in praznikih, ob sobotah le izjemoma.

(4) Vsi stroji in oprema morajo biti ustrezno tehnično opremljeni za zmanjševanje hrupa ter redno vzdrževani in nadzorovani.

28. člen
(varovanje zdravja)

Za zagotavljanje varovanja zdravja je treba upoštevati določbe 26. in 27. člena tega odloka.

29. člen
(ohranjanje narave)

(1) Kamnolom Kresov grič se nahaja:

- na robu Krajinskega parka Zgornja Idrijca, ki je zaščiten z Odlokom o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 11/93, 37/95, 36/14),
- na območju Nature 2000, območje POO SI 3000255 Trnovski gozd – Nanos (Uredba o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000), Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 35/13, 39/13 – OdlUS, 3/14, 21/16),
- znotraj ekološko pomembnih območij Trnovski gozd – Nanos (ID: 51300) in osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (id: 80000), Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13 in 99/13),
- znotraj naravne vrednote 3350 Zadlog – Kraško polje v Zadlogu (id: 3350),
- v lovišču Javornik na robu intenzivnih kmetijskih površin in gozda nad dolino Idrijske Bele.

(2) Deponije jalovine in humusa se zatravi z mešanico avtohtonih trav. Morebitna dodatna zemljina, ki bo na območje kamnoloma pripeljana za potrebe nasipanj ali humusiranja od drugod, naj bo pripeljana iz območij, kjer ni vidnih pojavov tujerodnih invazivnih vrst. Po zaključku gradnje je treba vse gole površine zasejati s travno mešanico avtohtonih trav. Med obratovanjem kamnoloma in še tri leta po zaključku sanacije je treba zagotavljati izvajanje spremljanja stanja pojavljanja invazivnih tujerodnih vrst. Spremljanje stanja naj se izvaja trikrat letno (maj, julij, september). Vsako tujerodno vrsto je treba sproti na njej primeren način odstraniti in jo uničiti.

(3) Obstoječa obrežna zarast naj se ohranja oziroma se jo dosadi z avtohtonimi vrstami grmovja in dreves. Načrtovane ureditve in umestitve objektov ne smejo posegati v obvodni pas in obvodno drevnino.

(4) Za pogozditev naj se uporabijo avtohtone drevesne vrste. Biološka sanacija naj se praviloma izvaja ob koncu vegetacijske sezone.

(5) Les listavcev, ki je posekan po 20. avgustu, naj se odpelje iz območja strnjenih gozdov do maja (naslednje leto). Les, ki je posekan v obdobju od 1. maja do 20. avgusta, naj se iz območja strnjenih gozdov odstrani v 14 dneh.

(6) Za zmanjšanje vplivov posega na naravo je treba izvajati sledeče omiljitvene ukrepe:

- poseg se mora izvesti v okviru desetih faz določenih v OPPN, s poudarkom na fazah, ki neposredno posegajo v naravo;
- odstranjevanje odkrivke s kamnite podlage je treba izvajati sproti in na tolikšni površini, ki je predvidena za odstranitev v posamezni fazi izkopa etaž;
- vse površine, ki so predvidene za prekritje s plodno zemljo, je treba urediti skladno s terminskim planom ter jih takoj po prekritju začasno ozeleniti, da se prepreči erozijo;
- severni in južni rob med kamnolomom in mejo pridobivalnega prostora se morata ohraniti;
- za pogozditev vzhodne končne brežine, ki se mora izvesti ob primernem času in takoj po ozelenitvi za to urejene površine, je treba uporabiti sadike avtohtone bukve, za zatravitev pa semena trav avtohtone vrste;
- rast zasajenih sadik bukve se mora redno vizualno spremljati ter izvajati košnjo trave in posušene sadike takoj nadomestiti z novimi;
- vse ureditve na obravnavanem območju naj se izvedejo na način, da se ne poslabšuje erozija v okolici peskokopa; v primeru, da se erozija pojavi izven območja kamnoloma se to nemudoma sanira;
- odvodnjavanje naj se uredi na način, da se ne poslabša stanje kalnosti v Lavrinovem grabnu oziroma kateremkoli vodotoku, katerega povirno območje obsega peskokop ali njegovo okolico;
- v nobeni od faz izkoriščanja ne sme prihajati do spiranja materiala v okoliške vodotoke; za dela v peskokopu se lahko uporabljajo le stroji, ki ne puščajo mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa;

- izvajalec mora preprečiti padanje odpadkov, odtekanje cementnega mleka in drugih škodljivih tekočin v tla.

30. člen (ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju OPPN ni objektov in območij kulturne dediščine. V SZ vogalu parcele št. 738 k.o. Zadlog, ki je v bližini jugozahodne meje načrtovanega posega, se nahaja objekt kulturne dediščine, ki je v registru dediščine evidentiran s številko 13847 – Lampetova kapelica. Za varstvo tega spomenika je določeno varstveno območje, ki poteka po meji namenske rabe za izkoriščanje. Južno od sedanjega kamnoloma, se na oddaljenosti približno 25 m do območja varstvenega režima kulturne dediščine, nahaja tudi Domačija Zadlog 26.

(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja oziroma lastnika zemljišča (oziroma investitorja ali odgovornega vodjo del) ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno institucijo za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

(3) Za varovanje objektov kulturne dediščine in ostalih objektov ter za varstvo okolja pred negativnimi vplivi razstreljevanja, se morajo izvajati naslednji omilitveni ukrepi:

- razstreljevanje je treba izvajati v času, ko je iz kameninskega masiva izteklo toliko vode, da so minske vrtine pred polnjenjem z eksplozivom brez talne vode, da se s tem zmanjša prenos vibracij do objektov; v ta namen je treba poseg izvajati po fazah in v najnižjem delu kamnoloma (severovzhod) izkopati usedalnik primernih dimenzij, v katerega se bo stekala voda iz višje ležečega hribinskega masiva, v katerem se bo izvajalo razstreljevanje;
- za varstvo spomeniško zaščitenega objekta (kapelica), je treba pri razstreljevanju časovni interval določiti na podlagi več meritev potresov pri kapelici v času razstreljevanja na lokacijah sedanjega kamnoloma.

31. člen (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Območje se glede plazovitosti nahaja v območju običajnih zaščitnih ukrepov in nima visoke podtalnice ali drugih nevarnih lastnosti, zato posebni ukrepi za zagotovitev varnosti pred naravnimi nesrečami niso potrebni.

(2) Na območju morajo biti izvajani vsi varnostni ukrepi za delo v kamnolomih in bodo določeni v rudarskem projektu za koncesijo in v projektu za izvedbo. Poseben poudarek se nameni varnostnim ukrepom pri razstreljevanju, varnostnim ukrepom pri uporabi detonacijske vrvice, varnostnim ukrepom pri odpravljanju, odkopavanju, premetu, nakladanju, transportu, razkladanju, transportu in pri delu s postrojenji.

(3) V času pridobivanja se nad območjem formiranja etaž zavaruje zgornji rob kamnoloma z žično ograjo. Izvedejo se ukrepi zavarovanja z varnostnimi zemeljskimi nasipi iz površinske jalovine ali humusa, kotčasne deponije, ki se izdelajo po robu odkopnega polja in opremijo z ustrezno varnostno ograjo ter postavitvijo opozorilnih tabel s trajnimi napisi prepovedi pristopa nepoklicanim in nevarnostjo padca v globino.

(4) Na dostopni cesti ob vhodu v kamnolom se postavi zapornica z opozorilno tablo s prepovedjo dostopa v času spuščene zapornice. Ob vhodu se namesti informativna tabla s podatki o nosilcu rudarske pravice in izvajalcu rudarskih del.

(5) Za dostop intervencijskih vozil do objektov na območju služi prometno omrežje območja. Intervencijske poti morajo biti vedno proste in vzdrževane skladno s predpisi, tudi v posebnih razmerah (sneg, poledica, izredne situacije).

32. člen (varstvo pred požarom)

(1) Kamnolom ni požarno nevaren objekt, vendar je kljub temu potrebno upoštevati in spoštovati požarno varnostne kriterije in zahteve.

(2) Način ureditve prometnih poti celotnega območja mora zagotavljati dostopnost in evakuacijo iz kamnoloma v slučaju naravnih nesreč (potres) in v slučaju požara.

(3) Vsi objekti na območju morajo biti urejeni skladno s protipožarnimi predpisi.

(4) Vse naprave (postroji) na območju morajo biti opremljeni z ustreznimi gasilnimi aparati.

(5) Za potrebe intervencijskih vozil morajo biti zagotovljene dovozne poti in dostopi v območju kamnoloma, vodo za gašenje bo mogoče zajemati iz rezervoarjev v kamnolomu.

- (6) Pri sečnji dreves in spravilu lesa je prepovedano kuriti v gozdu. Prav tako je v gozdu in na travnikih v okolici kamnoloma, kjer je prisotno suho listje, prepovedano kuriti odpadno embalažo ali lesne odpadke.
- (7) Za večjo stopnjo varnosti pred požari je priporočljivo za čas ne obratovanja zagotoviti videonadzor strojnih naprav s prenosom signala na določeno mesto stalne kontrole, da se prepreči kraje goriva in drugačno povzročanje škode (požig).

33. člen
(ukrepi za obrambo)

Na območju OPPN niso predvideni ukrepi za obrambo.

34. člen
(gospodarjenje z gozdom)

(1) Investitor oziroma lastnik zemljišča mora tudi po izvedbi posega omogočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kot doslej. Investitor mora pri izvajanju upoštevati naslednje pogoje:

- obstoječe vlake in gozdne poti se morajo ohraniti in ostati prehodne; ob morebitnem zasipanju poti in vlak z materialom jih je potrebno očistiti in vzpostaviti prevoznost;
- z vrha kamnoloma mora biti omogočeno žično spravilo lesa;
- poseg v gozd mora biti izveden tako, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in na tleh;
- panje ter odveden odkopni material, ki bo nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd (18. člen Zakona o gozdovih, Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16), ampak le na urejene deponije odpadnega gradbenega materiala oziroma ga je potrebno vkopati v zasip;
- po končani gradnji je treba sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju, na gozdnih poteh in začasnih gradbenih površinah;
- pri poseku in spravilu lesa se mora upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13) in Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14);
- drevje se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo;
- drevje za krčitev mora pred posekom označiti in evidentirati revirni gozdar Krajevne enote Idrija – 55. člen Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, št. 91/10);
- na novem gozdnem robu je treba posekati nagnjeno in nestabilno gozdno drevje, ki bi se lahko kasneje podrlo v območje kamnoloma, s čimer se zagotavlja dodatno stabilnost tal in s tem preprečevanje erozijskih procesov gozdnega roba; na vzhodnem delu območja kamnoloma je predvideno dodatno oblikovanje zelenega pasu, ki je še vedno sestavni del gozda, zato je v primeru zasaditve potrebno upoštevati določila, povezana z biološko sanacijo.

(2) Pred posegom je potrebno pridobiti soglasje lastnika zemljišča.

VI. PARCELACIJA OBMOČJA

35. člen
(število, velikost in oblika parcel)

Izvedla se bo uskladitev obstoječe parcelacije z dejanskim stanjem. V skladu s pravili mejno ugotovitvenega postopka se določi urejeno zunanjo parcelno mejo tam, kjer ta še ni določena. Notranjo parcelacijo območja se izvede, če za to obstajajo ali nastanejo razlogi.

VII. TOLERANCE

36. člen
(dopustna odstopanja)

Posegi na območju lahko v minimalnem obsegu odstopajo od posegov, podanih v OPPN. Odstopanja so dopustna po smeri, višini in širini eksploatacijskih teras in teras ob končni brežini kamnoloma, pri poteku gospodarske javne infrastrukture in postavitvi objektov za potrebe izkoriščanja in sanacije, kar se opredeli z rudarskim projektom. Ta odstopanja pa ne smejo biti v nasprotju z rešitvami in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave ter za obrambo ter

varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in morajo biti ustrezno utemeljena.

VIII. ETAPNOST IZVAJANJA OPPN

37. člen (faznost izvedbe)

~~(3)~~ (1) Glede na razpoložljive zaloge materiala v predvidenem pridobivalnem prostoru približno ~~425.300 m³~~ **496.000 m³** in predvideno letno proizvodnjo ~~med 13.000 m³ in 15.000 m³~~ **okoli 30.000 m³** bo trajala doba izkoriščanja kamnoloma ~~30~~ **15-16** let.

~~(4)~~ (2) Poseg za odkopavanje zalog mineralne surovine in za končno sanacijo bo izveden v naslednjih fazah (etapah):

- 1. faza: odkrivanje in izkop zalog v širini 33 m–35 m, v smislu izdelave useka, med nivojem 730 m n. v. in površino, v smeri proti severu, po trasi etaž ob končni brežini, do izteka useka na višino 730 m n. v., to je v teren okolice ter ureditev ceste po etaži 740 m n. v., za kasnejše vzdrževanje gozdnih zemljišč nad nivojem te ceste; vzporedno se v JZ delu ob robu pridobivalnega prostora, kot pripravo za odkrivanje in odkopavanje zalog v III. fazi, na višini 740 m n. v., izdelava varovalni nasip, ki se ga tudi ozeleni;
- 2. faza: odkrivanje in izkop zalog v širini 33 m–35 m, med nivojema 730 m n. v. in 720 m n. v., v smeri od severa proti jugu, po trasi etaž ob končni brežini, z oblikovanjem južne končne brežine (etaža na 725 m n. v.) in izvedba končne sanacije te brežine do nivoja 725 m n. v. (1. polovica) ter izdelava nove izvozne poti ob severni meji pridobivalnega prostora, po trasi etaž 717,5 m n. v. in 725 m n.v. iz severovzhodne točke kamnoloma proti zahodu, z navezavo na obstoječo pot v zahodnem delu;
- 3. faza: odkrivanje in izkop zalog v zahodnem delu pridobivalnega prostora, v smeri z vzhoda proti zahodu, med nivojem 745 m n. v. in površino (znižanje vrha zahodnega griča z višino 755 m n. v.) in izvedba končne sanacije brežine do nivoja 725 m n. v. (2. polovica);
- 4. faza: izkop zalog v zahodnem delu pridobivalnega prostora, v smeri z vzhoda proti zahodu, med nivojema 745 m n. v. in 730 m n. v. in izvedba končne sanacije južne končne brežine do nivoja 732,5 m n. v.; ta faza se lahko deloma združi s 3. fazo tako, da se izvajata zaporedno, od zgoraj navzdol, če je to potrebno zaradi zagotavljanja kvalitete kamna;
- 5. faza: odkrivanje in izkop zalog v južnem delu kamnoloma, v smeri od severa proti jugu (iz 4. faze proti južni meji pridobivalnega prostora), med nivojem 730 m n. v. in površino, z oblikovanjem južne končne brežine in izvedba končne sanacije te brežine, z oblikovanjem etaže na višini 732,5 m n. v.;
- 6. faza: odkrivanje in izkop zalog v severnem delu kamnoloma, v smeri od juga proti severu (iz 4. faze proti severni meji pridobivalnega prostora), med nivojem 730 m n. v. in površino, z oblikovanjem severne končne brežine in izvedba končne sanacije te brežine, z oblikovanjem etaže na 732,5 m n. v., kjer ta ne vključuje ceste;
- 7. faza: izkop zalog v zahodnem delu pridobivalnega prostora, iz useka 2. faze, v smeri z vzhoda proti zahodu, med nivojema 730 m n. v. in 720 m n. v. z oblikovanjem etaže na višini 725 m n. v., ter izvedba sanacije južne končne brežine do te višine; ta faza se lahko po potrebi deloma združi s 4. fazo tako, da se izvaja zaporedno z zamikom najmanj 20 m, če je to potrebno zaradi zagotavljanja kvalitete kamna;
- 8. faza: odkrivanje in izkop zalog na širini 33 m–35 m, v smislu izdelave useka, v smeri od severa proti jugu, po trasi etaž ob končni brežini, med nivojema 720 m n. v. in ~~709~~ **701,5** m n. v., z ureditvijo etaže na višini 717,5 ~~in~~ **710** m n. v. in izvedbo končne sanacije te brežine do nivoja osnovnega platoja;
- 9. faza: postopni izkop zalog iz useka 8. faze v smeri proti zahodu, med nivojema 720 m n. v. in k. ~~709~~ **701,5** m n. v., z oblikovanjem etaže na višini 717,5 ~~in~~ **710** m n. v. in sanacijo južne končne brežine do nivoja osnovnega platoja;
- 10. faza: ureditev osnovnega platoja na višini ~~740~~ **701,5** m n. v., za novo namensko rabo.
- Opisane faze se praviloma izvajajo zaporedoma, če ni za posamezno fazo določeno, da se jo lahko kombinira z drugimi fazami. **Faze se lahko podrobneje določijo v rudarskem projektu za pridobitev koncesije.**

IX. KONČNE DOLOČBE

38. člen

S tem odlokom se za območje pridobivalnega prostora Kresov grič določi meja krajinskega parka Zgornja Idrija, skladno z Odlokom o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrija (Uradni list RS, št. 11/93, 37/95,

36/14) tako, da ta poteka po meji pridobivalnega prostora od mejnika M11 do M12 in do mejnika M1, ki so določeni v 9. členu tega odloka.

39. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je na vpogled med uradnimi urami v prostorih občinske uprave Občine Idrija.

40. člen
(nadzor nad izvajanjem OPPN)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

41. člen
(začetek veljavnosti OPPN)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. _____
Idrija, dne ____

Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj

- Odlok – amandmajska oblika



Na podlagi 119. in 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZureP-3) in __. člena Statuta Občine Idrija (____) je Občinski svet Občine Idrija na redni _____ seji, dne _____, sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma KRESOV GRIČ

1. člen

V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma KRESOV GRIČ se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:

»1a. člen
(predmet sprememb in dopolnitev odloka)

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma KRESOV GRIČ (Ur. l. RS, št. 34/2019), ki jih je izdelala družba Umarh d.o.o., pod številko projekta: 22-OPPN-10 (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve OPPN). Spremembe in dopolnitve OPPN imajo v državnem prostorskem informacijskem sistemu (PIS) identifikacijsko številko 3592.«

2. člen

Za 2. členom odloka se doda 2a. člen, ki se glasi:

»2a. člen
(sestavni deli sprememb in dopolnitev OPPN)

1. Spremembe in dopolnitve OPPN vsebujejo poleg tega odloka tudi grafični del in obvezne priloge ter obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev OPPN.

2. Grafični del sprememb in dopolnitev OPPN vsebuje naslednje grafične načrte:

- | | |
|--|----------|
| - list 1: Izsek iz kartografskega dela OPN s prikazom meje OPPN | M 1:5000 |
| - list 2: Pregledna karta s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji | M 1:2000 |
| - list 3: Parcelno stanje | M 1:1000 |
| - list 4: Ureditvena situacija | M 1:1000 |

3. Priloge vsebujejo:

- Sklep o pričetku priprave SD OPPN,
- Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana in mnenje o obveznosti presoje sprejemljivosti plana na varovana območja,
- Strokovne podlage,
- Mnenja k osnutku SD OPPN,
- Mnenja k predlogu SD OPPN,
- Povzetek za javnost,
- Elaborat ekonomike.«

3. člen

V tretjem odstavku 3. člena odloka se navedba nadmorske višine 709 m n. v. zamenja z nadmorsko višino 701,5 m n.v, navedba višinske razlike 46 m se zamenja z navedbo višinske razlike 54,5 m.

4. člen

Za 4. členom odloka se doda 4a. člen, ki se glasi:

»4a. člen
(pravna in urbanistična podlaga)

Podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 - ZUreP-3) ter Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Ur. list RS, št. 38/11, 107/13, 12/14, 53/14, 70/16, 50/18, 100/22).«

5. člen

Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Investitor oziroma nosilec rudarske pravice Dolomit Janko Kosmač s.p. bo izkoriščanje mineralne surovine na tej lokaciji nadaljeval v približno enakem obsegu kot do sedaj, to je v majhnem obsegu, kolikor dopušča dopolnilna dejavnost na kmetiji. Predvideva se povečanje letnega izkopa na 30.000 m³ na leto. Navedeni povprečni letni izkop predstavlja letno storitev kamnoloma. Za izvedbo širitve pridobivalnega prostora je potrebnih 29.581 m² zemljišč.«

6. člen

7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»7. člen

(območje pridobivalnega prostora)

(1) Meja pridobivalnega prostora (dalje PP) se prične v točki M1, ki se nahaja v skrajni zahodni točki PP, v neposredni bližini gozdne ceste, na tromeji parcel št. 1801, 710/1 in 739/4. Od tu poteka meja PP po terenu rahlo navzgor, proti jugovzhodu, po skupni parcelni meji parcele št. 739/4 in 710/1, do točke M2, ki leži na presečišču parcelne meje med zemljišči s parc. št. 739/4 in 710/1 in premice, ki poteka skozi točki 2 in 3. Od točke M2 preko lomnih točk M3, M4 in M5 poteka meja znotraj parcele 710/1. Od točke M5 dalje meja PP poteka v ravni črti rahlo proti jugovzhodu do točke M6, ob tem preseka mejo med parcelama 710/1 in 711/1. V točki M6 se prelomi proti severovzhodu in poteka do točke M7 znotraj parcele 711/1. Od točke M7 dalje meja PP poteka ravno proti severu, preseka mejo med parcelama 711/1 in 710/4, poteka preko parcele 710/4, preseka mejo med parcelama 710/4 in 710/1, do točke M8, ki leži na presečišču parcelne meje med zemljišči s parc. št. 1821 in 710/1 in premice, ki poteka skozi točki M7 in M8. Od točke M8 do točke M11 meja poteka še vedno v smeri severa po skupni parcelni meji med parcelama 1821 in 710/1. Točka M11 leži na presečišču parcelne meje med zemljišči s parc. št. 1821 in 710/1 in premice, ki poteka skozi točki M11 in M12. V točki M11 se meja PP obrne v smeri zahoda do točke M12, ki leži znotraj parcele 710/1. Od točke M12 poteka meja PP znotraj parcele 710/1 v smeri jugozahoda do točke M11, kjer se poligon meje PP sklene.

(2) Koordinate mejnikov pridobivalnega prostora (tabela 1):

Mejnik	Koordinata x	Koordinata y
M1	tromeja parc. št. 1801, 710/1 in 739/4, vse k. o. Zadlog	
M2	presečišče parcelne meje med zemljišči s parc. št. 739/4 in 710/1 in premice, ki poteka skozi točki 2 in 3	
M3	421.733,42	89.712,12
M4	421.753,81	89.706,24
M5	421.758,17	89.695,82
M6	421.926,83	89.662,40
M7	421.945,13	89.676,82
M8	presečišče parcelne meje med zemljišči s parc. št. 1821 in 710/1 in premice, ki poteka skozi točki 7 in 8	
M11	presečišče parcelne meje med zemljišči s parc. št. 1821 in 710/1 in premice, ki poteka skozi točki 11 in 12	
M12	421.887,15	89.862,03

(3) Višinska regulacija pridobivalnega prostora: Pridobivalni prostor se okvirno omeji po globini, in sicer na višini 701,5 m n. v. Omenjena globina je končna globina izkopa zaloga, ki je izbrana z upoštevanjem morfolologije terena in minimalno potrebne količine zaloga. Ta globina je 28,5 m pod sedanjim nivojem obstoječega kamnoloma. Globina kamnoloma bo po končni sanaciji višja za 1 m in bo znašala 702,5 m n. v.«

7. člen

10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen

(količine mineralne surovine v predvidenem pridobivalnem prostoru)

Zaloge mineralne surovine, ki jih je mogoče odkopati v območju širitve pridobivalnega prostora kamnoloma, so ocenjene na približno 496.000 m³ v raščenem stanju. Konkretno količino bilančnih in odkopnih zaloga se opredeli s projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje.«

8. člen

11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen

(doba izkoriščanja)

Glede na ocenjene zaloge ter potrebe po mineralni surovini je ocenjena letna proizvodnja mineralne surovine 30.000 m³ letno, za dobo izkoriščanja 15-16 let.«

9. člen

(1) V drugem odstavku 14. člena odloka se dvakratna navedba nadmorske višine 710 m n. v. zamenja z nadmorsko višino 701,5 m n.v.

(2) Druga alineja tretjega odstavka 14. člena se spremeni tako, da se glasi:

»– osnove iz rudarskega projekta št. 6-02/2016-01, ki ga je izdelala ENTRAJANA d.o.o., ter idejnega rudarskega projekta za območje pridobivalnega prostora kamnoloma »KRESOV GRİČ«, ki ga je izdelal MINERVO KONTROL d.o.o., junij 2023.«

10. člen

37. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Glede na razpoložljive zaloge materiala v predvidenem pridobivalnem prostoru približno 496.000 m³ in predvideno letno proizvodnjo okoli 30.000 m³ bo trajala doba izkoriščanja kamnoloma 15-16 let.«

(2) Poseg za odkopavanje zaloga mineralne surovine in za končno sanacijo bo izveden v naslednjih fazah (etapah):

- 1. faza: odkrivanje in izkop zaloga v širini 33 m–35 m, v smislu izdelave useka, med nivojem 730 m n. v. in površino, v smeri proti severu, po trasi etaž ob končni brežini, do izteka useka na višino 730 m n. v., to je v teren okolice ter ureditev ceste po etaži 740 m n. v., za kasnejše vzdrževanje gozdnih zemljišč nad nivojem te ceste; vzporedno se v JZ delu ob robu pridobivalnega prostora, kot pripravo za odkrivanje in odkopavanje zaloga v III. fazi, na višini 740 m n. v., izdelava varovalni nasip, ki se ga tudi ozeleni;
- 2. faza: odkrivanje in izkop zaloga v širini 33 m–35 m, med nivojema 730 m n. v. in 720 m n. v., v smeri od severa proti jugu, po trasi etaž ob končni brežini, z oblikovanjem južne končne brežine (etaža na 725 m n. v.) in izvedba končne sanacije te brežine do nivoja 725 m n. v. (1. polovica) ter izdelava nove izvozne poti ob severni meji pridobivalnega prostora, po trasi etaž 717,5 m n. v. in 725 m n.v. iz severovzhodne točke kamnoloma proti zahodu, z navezavo na obstoječo pot v zahodnem delu;
- 3. faza: odkrivanje in izkop zaloga v zahodnem delu pridobivalnega prostora, v smeri z vzhoda proti zahodu, med nivojem 745 m n. v. in površino (znižanje vrha zahodnega griča z višino 755 m n. v.) in izvedba končne sanacije brežine do nivoja 725 m n. v. (2. polovica);
- 4. faza: izkop zaloga v zahodnem delu pridobivalnega prostora, v smeri z vzhoda proti zahodu, med nivojema 745 m n. v. in 730 m n. v. in izvedba končne sanacije južne končne brežine do nivoja 732,5 m n. v.; ta faza se lahko deloma združi s 3. fazo tako, da se izvajata zaporedno, od zgoraj navzdol, če je to potrebno zaradi zagotavljanja kvalitete kamna;

- 5. faza: odkrivanje in izkop zalog v južnem delu kamnoloma, v smeri od severa proti jugu (iz 4. faze proti južni meji pridobivalnega prostora), med nivojem 730 m n. v. in površino, z oblikovanjem južne končne brežine in izvedba končne sanacije te brežine, z oblikovanjem etaže na višini 732,5 m n. v.;
- 6. faza: odkrivanje in izkop zalog v severnem delu kamnoloma, v smeri od juga proti severu (iz 4. faze proti severni meji pridobivalnega prostora), med nivojem 730 m n. v. in površino, z oblikovanjem severne končne brežine in izvedba končne sanacije te brežine, z oblikovanjem etaže na 732,5 m n. v., kjer ta ne vključuje ceste;
- 7. faza: izkop zalog v zahodnem delu pridobivalnega prostora, iz useka 2. faze, v smeri z vzhoda proti zahodu, med nivojema 730 m n. v. in 720 m n. v. z oblikovanjem etaže na višini 725 m n. v., ter izvedba sanacije južne končne brežine do te višine; ta faza se lahko po potrebi deloma združi s 4. fazo tako, da se izvaja zaporedno z zamikom najmanj 20 m, če je to potrebno zaradi zagotavljanja kvalitete kamna;
- 8. faza: odkrivanje in izkop zalog na širini 33 m–35 m, v smislu izdelave useka, v smeri od severa proti jugu, po trasi etaž ob končni brežini, med nivojema 720 m n. v. in 701,5 m n. v., z ureditvijo etaže na višini 717,5 in 710 m n. v. in izvedbo končne sanacije te brežine do nivoja osnovnega platoja;
- 9. faza: postopni izkop zalog iz useka 8. faze v smeri proti zahodu, med nivojema 720 m n. v. in k. ~~709~~ 701,5 m n. v., z oblikovanjem etaže na višini 717,5 in 710 m n. v. in sanacijo južne končne brežine do nivoja osnovnega platoja;
- 10. faza: ureditev osnovnega platoja na višini 701,5 m n. v., za novo namensko rabo.
- Opisane faze se praviloma izvajajo zaporedoma, če ni za posamezno fazo določeno, da se jo lahko kombinira z drugimi fazami. Faze se lahko podrobneje določijo v rudarskem projektu za pridobitev koncesije.«

11. člen

(vpogled v SD OPPN)

Spremembe in dopolnitve OPPN na vpogled med uradnimi urami v prostorih občinske uprave Občine Idrija.

12. člen

(začetek veljavnosti SD OPPN)

Ta odlok (spremembe in dopolnitve OPPN) začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:

Identifikacijska številka v PIS: 3592


Datum:

Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj

D. Grafični del

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Izsek iz kartografskega dela OPN | M 1:5000 |
| 2. | Pregledna karta s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji | M 1:2500 |
| 3. | Parcelno stanje | M 1:1000 |
| 4. | Predvidena ureditvena situacija po izkopu zalog s prikazom veljavnega stanja | M 1:1000 |





KULTURNA DEDIŠČINA

LAMPRETOVA KAPELICA

VAROVANJE NARAVE

NARAVNA VREDNOTA KRAŠKO POLJE V ZADLOGU, št. 3350

KRAJINSKI PARK ZGORNJA IDRIJCA - okviren prikaz območja

EPO: Trnovski gozd - Nanos, osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri - celotno območje prikazano na karti

NATURA 2000 - Trnovski gozd - Nanos - celotno območje prikazano na karti

LEGENDA

meja OPPN - se ne spreminja

meja pridobivalnega prosotora - se ne spreminja

meja odkopavanja

parcelna meja

712/1

parcelna številka

S

projektiranje | urbanizem | inženiring | svetovanje


SD OPPN ZA ŠIRITEV PRIDOBIVALNEGA PROSOTORA KAMNOLOMA KRESOV GRČIČ

Risba
Pregledna karta s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji

Pooblaščenca prostorska načrtovalka		Sodelavci	
Urška Berlič, u.d.i.a.		MATEJ ŠKAFAR, univ.dipl.geogr.	
PA PPN ZAPS 1715		NUŠA SOLAR, mag.inž.arh.	
		NINA TURNŠEK, dipl.inž.urb.	
		PETRA JAMNIK, grad. teh.	
Faza		ID prostorskega akta	
Dopolnjen osnutek		3592	
Št. projekta	Datum	Merilo	List 2
22-OPPN-10	september 2023	1 : 2000	

A=0.1247m2

A=0.1723m2




- LEGENDA
- meja OPPN - se ne spreminja
 - meja pridobivalnega prosotora - se ne spreminja
 - meja odkopavanja
 - parcelna meja
 - parcelna številka




projektiranje | urbanizem | inženiring | svetovanje

SD OPPN ZA ŠIRITEV PRIDOBIVALNEGA PROSOTORA KAMNOLOMA
KRESOV GRİČ

Risba Parcelno stanje			
Pooblaščenca prostorska načrtovalka Urška Berlič, u.d.i.a. PA PPN ZAPS 1715		Sodelavci MATEJ ŠKAFAR, univ.dipl.geogr. NUŠA SOLAR, mag.inž.arh. NINA TURNŠEK, dipl.inž.urb. PETRA JAMNIK, grad. teh.	
Faza Dopolnjen osnutek		ID prostorskega akta 3592	
Št. projekta 22-OPPN-10	Datum september 2023	Merilo 1 : 1000	List 3



PREDVIDENA UREDITVENA SITUACIJA - VELJAVNI OPPN



Koordinate megalokov približnoga prostora Kineze- grig		
Megajuk	y	x
M1	421.706.64	89.735.78
M2	421.724.80	89.708.35
M3	421.733.42	89.712.12
M4	421.753.81	89.706.24
M5	421.758.17	89.696.62
M6	421.928.83	89.682.40
M7	421.945.13	89.678.82
M8	421.944.72	89.774.71
M9	421.930.67	89.616.01
M10	421.928.09	89.846.98
M11	421.927.02	89.862.88
M12	421.887.15	89.862.01

LEGENDA


-  MEJA ODPN
-  MEJA OBSTOJEĆEGA PRIDOBIVNALNEGA PROSTORA
-  MEJA PREDVIDENEGA PRIDOBIVNALNEGA PROSTORA
-  ETAŽE
-  OSNIVNI PLATO
-  MELENE POVRŠINE
-  MEJINKI - meja pridobivnealnega prostora
- $k = 717,5$ ABSOLUTNE VIŠINSKE KOTE (m n.m.v.)
-  DOSTOPNE POTI DO KAMNOLOMA
-  DOSTOPNE POTI ZNOTRAJ KAMNOLOMA
-  OBSTOJEČE CESTE
-  OBSTOJEČE STAVBE
-  PROFILU

risba:
UREDITVENA SITUACIJA PO IZKOPU ZALOG


odgovorni prostorski načrtovalec:
URŠKA BERLIČ: u.d.a. ZAPS1715A

šl. projekta:	datum:
12/16	MAJ 2019

sodelavci:
MATEJ ŠKAFAR, univ. dipl. geografa

merilo:
1:1000

PREDVIDENA UREDITVENA SITUACIJA - SD OPPN



LEGENDA

-  meja OPNN - se ne spreminja
-  meja pridobivalnega prostora - se ne spreminja
-  meja odkopavanja
-  parcelna meja
-  parcelna številka
-  etete
-  osnovni plato
-  M3
k.710
-  predvideni dostopi do kamnoloma
-  dostopi v kamnoloma / gozdna cesta
-  obstoječe ceste
-  obstoječe stavbe
-  B
-  B profili

 **UMARH** d.o.o.
projektiranje | urbanizam | inženjering

SD OPPN ZA ŠIRITEV PRIDOBIVALNEGA PROSOTORA KAMNOLOMA
KRESOV GRİČ

Risba

Predvidena ureditvena situacija po izkopu zalog s prikazom veljavnega stanja

Pooblaščenca prostorskega načrtovalca
Urška Berlič, u.d.i.a.
PA PPN ZAPS 1715

Sodelavci
MATEJ ŠKAFAR, univ.dipl.geog.
NUŠA SOLAR, mag.inž.arh.
NINA TURNŠEK, dipl.inž.urb.
PETRA JAMNIK, grad. teh.

Faza	ID projekta
Dopolnjen osnutek	3592

Št. projekta	Datum	Merilo
23.009.10	september 2023	1 : 10

List

E. Priloge

1. Sklep o pričetku priprave OPPN
2. Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana in mnenje o obveznosti presoje sprejemljivosti plana na varovana območja
3. Strokovne podlage
4. Mnenja k osnutku OPPN
- ~~5. Mnenja k predlogu OPPN~~
6. Povzetek za javnost
7. Elaborat ekonomike



1. Sklep o pričetku priprave OPPN



1958. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič, stran 5525.

Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. in 128. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20) je župan Občine Idrija dne 30. 5. 2023 sprejel

S K L E P

o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič

1. člen

(predmet sklepa)

S tem sklepom se prične postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič (Uradni list RS, št. 34/19; v nadaljevanju OPPN). Ta sklep določa:

- območje in predmet načrtovanja,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- vrsto postopka,
- roke za pripravo OPPN in posameznih faz postopka,
- navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj,
- način vključevanja javnosti,
- seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja,
- navedbo, ali se bo v postopku izvedla celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja.

Pobudo za pripravo SD OPPN za širitev kamnoloma Kresov je podal investitor Dolomit, Janko Kosmač s.p., ki je nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin v obstoječem pridobivalnem prostoru kamnoloma Kresov grič.

2. člen

(območje in predmet načrtovanja)

Območje OPPN obsega površino enote urejanja prostor EUP CP_11_LN, ki je določena v Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija. Območje obdelave obsega zemljišča parc. št. 709/4-del, 710/1-del, 710/4-del, 711/1-del, 1821-del, vse k.o. 2366 Zadlog. Površina namenske rabe LN in hkrati površina OPPN znaša 36.863,66 m². Površina pridobivalnega prostora znaša 29.581,27 m².

Predmet načrtovanja je z OPPN zagotoviti zadostno letno količino izkopa tehničnega kamna dolomita ter podaljšanje dobe izkoriščanja tehničnega kamna, oboje na način, da bosta skladno z veljavno Državno rudarsko strategijo – gospodarjenje z mineralnimi surovinami (DRS) (Vlada RS, št. 36000-4/2018/4 z dne 18. 10. 2018) in novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1D) (Uradni list RS, št. 54/22). Veljavni OPPN je nekako diametralno nasproten določilom iz DRS in ZRud-1D, zato se predlaga delna poglobitev osnovnega platoja na spodnjo koto 702 m.n.v.; s tako prilagoditvijo bi pridobili bilančno zalogo 505.000 m³; minimalna doba trajanja rudarske pravice se opredeli na 15 let pri predvideni letni proizvodnji najmanj 30.000 m³.

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN bodo obdelane v spremembi rudarskega projekta na način, da bodo usklajene z DRS in novelo ZRud-1D.

V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPPN se lahko zahtevajo tudi druge strokovne podlage.

Vse strokovne podlage zagotovi investitor.

4. člen

(vrsta postopka)

OPPN se pripravi in sprejme po rednem postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih aktov (skladno s 129. členom ZUreP-3). Na podlagi mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave – ZRSVN (št. 3563-0173/2023-3 z dne 3. 5. 2023), presoje sprejemljivosti vplivov plana v naravo na varovana območja, ni potrebno izvesti.

5. člen

(roki za pripravo OPPN in posameznih faz postopka)

Okvirni roki za pripravo OPPN:

- Izdelava gradiva za pridobitev mnenja Zavoda, pristojnega za ohranjanje narave (marec 2023),
- Pridobitev mnenja ZRSVN o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja (30 dni),
- Sprejetje sklepa o pripravi OPPN (2 dneva),
- Občina pošlje vlogo za dodelitev identifikacijske številke (ID) k OPPN in v javno objavo sklepa o pripravi OPPN (vključno z mnenjem ZRSVN in sprejetim sklepom o pripravi OPPN) na MNVP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (30 dni skupaj s pridobitvijo ID in objavo sklepa v prostorskem informacijskem sistemu),
- Obvestilo javnosti o pripravi sprememb in dopolnitev OPPN (10 dni),
- Priprava osnutka OPPN (20 dni),
- Objava osnutka OPPN na spletni strani občine, poziv NUP za podajo mnenja k osnutku OPPN, pridobitev mnenj (30 dni),
- Priprava elaborata ekonomike (EE) – I. faza (10 dni),
- Objava javnega naznanila o javni razgrnitvi (JR) osnutka OPPN in EE (na spletni strani občine in na oglasni deski občine ter KS Črni vrh) ter izvedba javne razgrnitve (30 dni),
- Zavzetje stališč župana do podanih pripomb iz JR (20 dni),
- Obravnava stališč do pripomb na seji Občinskega sveta Občine Idrija,
- Prva obravnava odloka o OPPN na seji Občinskega sveta Občine Idrija (30 dni),
- Objava Stališč do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve na spletni strani občine in osebna seznanitev predlagateljev pripomb iz javne razgrnitve (3 dni),
- Izdelava predloga OPPN (20 dni),
- Objava predloga OPPN na spletni strani občine,
- Občina pozove NUP za izdajo drugega mnenja k predlogu OPPN (30 dni),
- Priprava usklajenega predloga OPPN – glede na prejeta druga mnenja NUP (20 dni),
- Izdelava končnega elaborata ekonomike (EE) – II. faza (10 dni),
- Druga obravnava odloka o OPPN na Občinskem svetu Občine Idrija (30 dni),
- Občina posreduje sprejeti odlok o OPPN na MNVP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, ki ga javno objavi na svoji spletni strani in o tem obvesti občino (15 dni),
- Izdelava končnih izvodov OPPN (15 dni – do začetka uveljavitve odloka o OPPN).

Navedeni roki so okvirni in se lahko zaradi nepredvidljivih razlogov ali krajših oziroma daljših rokov vseh udeležencev, ki sodelujejo v postopku, tudi spremenijo.

6. člen

(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj)

Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki v postopku priprave OPPN podajo svoja mnenja, so:

1. Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica (v postopku pridobivanja mnenja o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja),
2. RS, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska 8, 1000 Ljubljana (za področje voda, za področje ohranjanja narave),
3. RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (za področje lovstva in gozdarstva),
4. RS, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, za področje obrambe),
5. RS, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica, 1535 Ljubljana (za področje energetike),
6. RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje kulturne dediščine),
7. Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija,
8. Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
9. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
10. Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija,
11. Drugi nosilci urejanja, če se v postopku priprave plana izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

Pri pripravi OPPN sodelujejo še naslednji udeleženci:

- Pobudnik, naročnik in plačnik OPPN: lastnik zemljišč znotraj OPPN;
- Pripravljavec OPPN: Občina Idrija, Služba za urejanje prostora in varstvo okolja;
- Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: UMARH d.o.o., Zelenikova ulica 1, 2250 Ptuj.

O sprejemljivosti posegov v spremembah in dopolnitvah akta na okolje odloči tudi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Sektor za okoljske presoje, Langusova ulica, Ljubljana, z odločbo o potrebi po izdelavi celovite presoje vplivov na okolje.

7. člen

(način vključevanja javnosti)

Predvideno je z zakonom predpisano sodelovanje javnosti. Pobudo se predstavi Krajevni skupnosti Črni vrh in objavi na krajevno pristojen način.

Dopolnjeni osnutek se javno objavi in razgrne za najmanj 30 dni. V tem času bo javnosti omogočeno podajanje pripomb in predlogov na objavljeno in razgrnjeno gradivo. Javnost bo s krajem in časom javne razgrnitve gradiva in javne obravnave, načinom podajanja pripomb ter rokom za njihovo podajanje, seznanjena preko objave naznanila o javni razgrnitvi na spletni strani Občine Idrija, na krajevno običajen način in preko oglasnih desk na Občini Idrija in KS Črni vrh nad Idrijo. Razgrnjeno gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Idrija, v fizični obliki bo na ogled tudi v prostorih Občine Idrija in KS Črni vrh.

8. člen

(obveznosti pobudnika in naročnika)

Vse strokovne podlage in izdelavo OPPN (vključno z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami, rešitvami, geodetskim posnetkom in elaboratom ekonomike) bo zagotovil in financiral pobudnik in naročnik sam.

9. člen

(koordinacija z nosilci urejanja prostora in zastopanje v postopkih)

Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem mnenj nosilcev urejanja prostora lahko, po pooblastilu pripravljavca OPPN, prevzame tudi načrtovalec OPPN.

10. člen

(veljavnost sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Idrija, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3500-0012/2022

Idrija, dne 30. maja 2023

Župan

Občine Idrija

Tomaž Vencelj

2. Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana in mnenje o obveznosti presoje sprejemljivosti plana na varovana območja





Številka: 3563-0173/2023-3

Datum: 3. 5. 2023

OBČINA IDRİJA
Mestni trg 1

5280 Idrija

obcina.idrija@idrija.si

ZADEVA: Spremembe in dopolnitve Odloka o OPPN za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič, EUP ČP_11_LN, občina Idrija - ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana in mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja

Z vlogo št. 3500-0012/2022-11 z dne 7. 4. 2023, prejeto dne 7. 4. 2023 po elektronski pošti, ste zaprosili naslovni zavod za mnenje o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti v zvezi z izdelavo **Sprememb in dopolnitev Odloka o OPPN za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič, EUP ČP_11_LN**. Mnenje podajamo na podlagi 128. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-10) skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11; v nadaljevanju: Pravilnik).

Vlogi ste priložili:

- Spremembe in dopolnitve OPPN za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič (gradivo za pridobitev mnenja zavoda, pristojnega za ohranjanje narave, pripravljavec Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija), št. projekta 22-OPPN-10, februar 2023, UMARH d.o.o. Zelenikova ulica 1, 2250 Ptuj

Območje OPPN obsega površino EUP ČP_11_LN, ki je določena z OPN občine Idrija. Območje obdelave zavzema parcele št.: 709/4-del, 710/1-del, 710/4, 711/1-del in 1821-del, vse k.o. Zadlog (2366) v naslednjih skupnih površinah:

- površina namenske rabe in površina OPPN 36.863,66m²
- površina pridobivalnega prostora 29.581,27m².

Na območju velja Odlok o OPPN za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič (Uradni list RS, št. 34/19).

Spremembe in dopolnitve Odloka o OPPN za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič se nanašajo na določila glede kapacitete proizvodnje, dobe izkoriščanja in določitve globine izkopa.

Pobuda temelji na novih dejstvih in zahtevah področnega predpisa ZRud-1D (Uradni list RS, št. 54/22), ki po sedanjih določilih OPPN ne omogoča pridobitve rudarske pravice in koncesije za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma. Pristojno ministrstvo lahko podeli rudarsko pravico in koncesijo samo v primeru, če se zagotovi skladnost s pogoji iz DRS (Državna rudarska strategija – gospodarjenje z mineralnimi surovinami, Vlada RS, št. 36100–4/2018/4 z dne 18. 10. 2018) in novele zakona ZRud-1D, ki določata minimalno zalogo in dobo izkoriščanja tehničnega kamna.

Predlagana rešitev za zagotovitev pogojev predvideva izvedbo delne poglobitve osnovnega platoja iz kote 709 m n. v. na novo koto 702 m n. v. in je namenjena zagotovitvi večje količine bilančnih zalog (505.000 m³ namesto obstoječih 425.300 m³).

Spremembe in dopolnitve odloka o OPPN bodo obsegale:

- spremembo določil in dela vsebine odloka, konkretno vsebine, ki se nanaša na letno kapaciteto proizvodnje in dobo izkoriščanja in sicer spremembo: določila iz 2. odstavka 6.čl, določila 11. čl., določila iz 1. odst. 37.čl.,
- spremembo določil iz 10. čl., ki se nanaša na skupne zaloge mineralne surovine,
- spremembo določil 3. odst. 7. čl., kjer se izvede sprememba določila glede globine izkopavanja,

ter druge spremljajoče uskladitve v odloku, ki se nanašajo na oblikovanje končne konstrukcije kopa zaradi spremembe globine izkopavanja.

Meja območja OPPN, območje pridobivalnega prostora in preostale vsebine (ureditev dostopov, način pridobivanja mineralne surovine, predvideni omilitveni ukrepi...) se s predmetno pobudo ne bodo spreminjali.

Po pregledu predložene dokumentacije ugotavljamo, da območje **OPPN za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič** in njegov daljinski vpliv sega v naslednja varovana območja:

Posebna varstvena območja (Natura 2000)

Ident. št.	Ime območja	Status	Uradna objava
SI3000255	Trnovski gozd – Nanos	SAC	Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18)

Zavarovana območja

Ident. št.	Ime območja	Status	Uradna objava
879	Zgornja Idrijca	KP	Odlok o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 11/93), Odlok o dopolnitvi odloka o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 37/95)

Izhajajoč iz lastnosti varovanih območij ter lastnosti, obsega in vrste s planom predvidenih posegov ocenjujemo, da plan ne bo pomembno vplival na varovana območja. Zato menimo, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja **ni treba izvesti**.

Lep pozdrav!


Pripravil(a):

Anica Cernatič Gregorič, prof. geogr. in zgod.
naravovarstvena svetnica



Martina Stupar, univ. dipl. ing. geol.
visoka naravovarstvena svetnica

Klavdij Bajc, univ. dipl. biol.
naravovarstveni svetnik
vodja OE Nova Gorica



Dokument je izdan in digitalno podpisan v dokumentnem sistemu ODOS.

Z odčitanjem QR kode lahko preverite elektronski podpis.



Poslati:

- naslovniku
- Mateja Blažič (mateja.blazic@gov.si), Helena Velenšek Kavčič (helena.velensek-kavcic@gov.si), Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo, Sektor za upravne zadeve s področja narave
- mag. Vesna Kolar Planinšič (vesna.kolar-planinsic@gov.si), Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje

3. Strokovne podlage



Idejni rudarski projekt
za območje pridobivalnega prostora kamnoloma
»KRESOV GRIČ«

Strokovna podlaga za spremembo OPPN

Naročnik	DOLOMIT JANKO KOSMAČ s.p. Zadlog 27 5274 Črni vrh nad Idrijo
Izdelal	MINERVO KONTROL d.o.o. Letališka cesta 27a 1000 Ljubljana
Odgovorni projektant	Primož Bizilj, univ. dipl. inž. rud.

KAZALO

1.	Uvod	3
2.	Lokacija kamnoloma	5
2.1.	Prometna infrastruktura	6
2.2.	Energetska infrastruktura	6
2.3.	Komunalna infrastruktura	7
3.	SEDANJE STANJE, PREDVIDENI PRIDOBIVALNI PROSTOR KAMNOLOMA IN OBMOČJE UREJANJA	8
3.1.	Sedanje stanje	8
3.2.	Predvideni pridobivalni prostor kamnoloma	9
3.3.	Območje urejanja z OPPN	10
4.	Predvidena tehnična rešitev in konstrukcija kopa	11
4.1.	Konstrukcija kopa – povezava obstojčega kamnoloma in novega pridobivalnega prostora	11
4.2.	Formiranje etaž	12
4.3.	Tehnični opis odpiranja kamnoloma in priprava	14
4.4.	Zaloge materiala v predvidenem pridobivalnem prostoru	14
4.5.	Faznost odkopavanja	16
5.	Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine z omilitvenimi ukrepi	18
5.1.	Varstvo voda in podtalnice	18
5.2.	Varstvo zraka	20
5.3.	Varstvo pred hrupom in zračnim udarom	21
5.4.	Varstvo tal	22
5.5.	Varstvo vegetacije - gospodarjenje z gozdom	22
5.6.	Ohranjanje narave	23
5.7.	Ohranjanje in varstvo kulturne dediščine	24
5.8.	Ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi nesrečami	25
5.9.	Ravnanje z odpadki	25
5.10.	Monitoring o vplivih izvajanja rudarskih del na okolje	26
6.	Zaključek	27

1. Uvod

DOLOMIT Janko Kosmač s.p. (v nadaljevanju: pobudnik) želi pridobiti koncesijo oziroma rudarsko pravico za izkoriščanje mineralne surovine tehničnega kamna – dolomita v predlaganem pridobivalnem prostoru kamnoloma Kresov grič 2. Pri tem gre za nadaljevanje izkoriščanja mineralne surovine na razširjeni lokaciji že obstoječega kamnoloma, kjer se je izkoriščanje izvajalo v obdobju med leti 2008 – 2018, za katerega območje pa je rudarska pravica že potekla.

Občinski svet Občine Idrija je na 6. seji dne 9. 5. 2019 sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma KRESOV GRIČ (Ur. l. RS, št. 34/2019). Postopek priprave OPPN je temeljil na strokovnih podlagah iz leta 2016 in je bil pričet s sprejetjem Sklepa o začetku priprave OPPN z dne 13.6.2016. Do sprejema Odloka o OPPN so bili izvedeni vsi potrebni postopki v skladu s takrat veljavno zakonodajo. Izveden je bil tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje. Pred sprejemom Odloka o OPPN so bila pridobljena vsa pozitivna mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.

Na podlagi sprejetega odloka je pobudnik pristopili k postopku za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna dolomita v pridobivalnem prostoru Kresov grič 2 in sicer s podano vlogo z dne 1.10.2019. Vloga je bila v reševanju na pristojnem Ministrstvu za infrastrukturo. Iz strani pristojnega ministrstva je bila dne 6.9.2022 izdana Odločba s katero je bila podana vloga zavrnjena (MZI, št. 0141-9/2019/44 (02731998) z dne 22.8.2022). Razlogi za zavrnitev vloge v skladu z vsebino navedene odločbe temeljijo na zahtevi iz Državne rudarske strategije gospodarjenje z mineralnimi surovinami (Vlada RS, št. 36100-4/2018/4 z dne 18.10.2018) in noveli Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1D) (Ur. l. RS, št. 54/2022), ki določa minimalno zalogo in dobo izkoriščanja tehničnega kamna in sicer *»...je v primeru zainteresiranosti za izkoriščanje tehničnega kamna apnenca, tehničnega kamna dolomita, prodaja ali peska bilančnih zalog mineralne surovine v raščenem stanju najmanj 450.000 kubičnih metrov, predvidena doba trajanja rudarske pravice pa najmanj 15 let pri predvideni letni proizvodnji najmanj 30.000 kubičnih metrov«*.

Navedeni pogoj glede na določila Odloka o OPPN za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma KRESOV GRIČ (Ur. l. RS, št. 34/2019) ni možno izpolniti. Namreč v vsebini Odloka o OPPN za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma KRESOV GRIČ (Ur. l. RS, št. 34/2019) se v treh odstavkih pojavi zapis, ki se nanaša na letno količino izkopa, ki je nekako diametralno nasprotna od določil iz DRS in novele Zakona o rudarstvu (ZRud-1D), kot je opisano v nadaljevanju.

Zapisi v odloku, ki so nekako diametralno nasprotni od določil iz DRS in novele Zakona o rudarstvu (ZRud-1D) so:

- 2. odstavek, 6. člena: »Predvideva se minimalno povečanje letnega izkopa do 13.500 m³ mineralne surovine, maksimalno pa do 15.000 m³ na leto«.
- 11. člen: »Glede na ocenjene zaloge ter potrebe po mineralni surovini je predvidena letna proizvodnja mineralne surovine med 13.000 in 15.000 m³ v raščenem stanju, kar pomeni ob približno konstantni proizvodnji dobo izkoriščanja med 28 in 33 let.«
- 37. člen: »Glede na razpoložljive zaloge materiala v predvidenem pridobivalnem prostoru približno 425.300 m³ in predvideno letno proizvodnjo med 13.000 m³ in 15.000 m³ bo trajala doba izkoriščanja kamnoloma 30 let«.

Po prejemu odločbe zavrnitvi vloge je pobudnik izvedel preveritve in analizo možnosti za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje in sprotno sanacijo kamnoloma Kresov grič. Ugotovljeno je bilo, da pristojno ministrstvo lahko podeli rudarsko pravico in koncesijo samo v primeru, če se zagotovi skladnost s pogoji iz DRS in novele zakona ZRud-1D. Namreč po prejetem tolmačenju pristojno ministrstvo ne more podeliti rudarske pravice in koncesije za izkoriščanje brez, da bi bila dosežena skladnost z določili novele Zakona o rudarstvu (ZRud-1D), ki se nanaša na bo izkoriščanja tehničnega kamna v pridobivalnem prostoru in letno kapaciteto izkopa. Zato pobudnik želi pristopiti k pripravi sprememb določil Odloka o OPPN v zadevnih točkah.


Z namenom opredelitve izhodišč za spremembo odloka o OPPN v zadevnih točkah je izdelana predmetna strokovna podlaga, ki bo uporabljena v postopku priprave in sprejemanja spremembe OPPN.

V tem dokumentu ni posebej obravnavana tehnologija izkoriščanja mineralne surovine ali spremembe meje območja OPPN. Tehnologija izkoriščanja mineralne surovine se ne spreminja in ostaja taka, kot je bila opredeljena v vsebini odloka o OPPN. Tehnologija izkoriščanja mineralne surovine, ob upoštevanju vseh v navedenih dokumentih postavljenih omejitev, z ukrepi za varnost in varstvo okolice ter ukrepi za varstvo okolja oziroma zmanjšanje vplivov na okolje, se ne spreminja in kot izhaja iz vsebine odloka bo bolj natančno obdelana v rudarskem projektu za pridobitev koncesije kjer bo tudi predvidena fazna in dokončna sanacija kamnoloma. Ravno tako se ne spreminja meja območja OPPN. Vse ureditve ostajajo znotraj že opredeljenega območja OPPN.

2. Lokacija kamnoloma

Lokacija kamnoloma leži v zračni razdalji približno 6,5 km južno od mesta Idrija, približno 9 km severno od mesta Ajdovščina in približno 5 km zahodno od kraja Črni vrh nad Idrijo.

Območje predvidenega kamnoloma leži okoli 700 m od središča kraja Zadlog. Dejavnost kamnoloma lahko vpliva na bližnje stanovanjske in gospodarske objekte. Najbližje v smeri jugozahodno od roba predvidenega pridobivalnega prostora se nahaja gospodarski objekt investitorja (cca. 25 m), malo dlje (40 m) na naslovu Zadlog 27 pa njegov stanovanjski objekt. V isti smeri je še stavba na naslovu Zadlog 29, v oddaljenosti okoli 80 m. Lampetova kapelica, kot objekt nepremične kulturne dediščine, je v jugozahodni smeri od meje oddaljena nekaj več kot 30 m. Na jugovzhodni strani se na oddaljenosti okoli 150 m na naslovu Zadlog 26 nahaja gospodarski objekt, ki je zaščiten kot kulturna dediščina. Na vzhodu sta od meje kamnoloma najbližja stanovanjska objekta na naslovu Zadlog 25 in 25a v oddaljenosti okoli 170 m, se pa nahajata na drugi strani Kresovega griča. V smeri severa objektov ni.



Slika 1: Širša lokacija območja kamnoloma Kresov grič (vir: iObčina)

2.1. Prometna infrastruktura

Do lokacije kamnoloma Kresov grič je cestni dostop iz Črnega vrha nad Idrijo, od koder v smeri proti zahodu vodi pot po asfaltiranih lokalnih cestah LC 130054, LC 130091 in LC 130092 skozi vas Zadlog. Na jugozahodnem delu Zadloga, se z lokalne asfaltne ceste v desno odcepi makadamska javna pot JP 630981 in po JP 630331 nadaljuje po blagem klancu navzgor še približno 200 m v območje kamnoloma. Od lokacije kamnoloma do Črnega vrha nad Idrijo je približno 6,4 km. Od tod je mogoče nadaljevati po regionalni cesti RC 1057 proti Godoviču in od tu dalje ali v smeri proti Idriji ali Hotedrščici in Kalcam, ali pa po RC 1058 proti Colu in dalje proti Ajdovščini. Iz kamnoloma je cestna razdalja do Godoviča 12,7 km, do Idrije 27,7 km, do Hotedrščice 17,7 km, do Kalca 23,7 km, do Cola 15,2 km in do Ajdovščine 23,5 km.

Cestni priključek v kamnolom je pravzaprav že izveden z JP 630331 v območje obstoječega kamnoloma, ki bo med drugim prilagojena za dostop in vzdrževanje gozdnih zemljišč na vzhodni strani kamnoloma. Dodatno bo izveden priključek v severni smeri na nivoju etaže na koti 725 ko bo ta vzpostavljena in se bo nadaljeval do najnižje kote kamnoloma. Del te priključne ceste v dolžini približno 40 m bo izveden izven pridobivalnega prostora kamnoloma, preko parcele št. 710/1, k.o. Zadlog, v okviru rudniškega prostora kamnoloma oziroma potrebnih pristopnih zemljišč.

2.2. Energetska infrastruktura

Javno električno omrežje do območja kamnoloma trenutno ni urejeno, poteka pa v bližini mimo območja kamnoloma trasa nizkonapetostnega elektrovida, tako da bi bilo v bodoče po potrebi mogoče zagotavljati oskrbo z električno energijo iz javnega omrežja. Do sedaj za obratovanje kamnoloma uporaba električne energije ni bila predvidena, za morebitne nujne primere pa je mogoče zagotavljati potrebno napajanje z dizel agregatom.

Za obratovanje strojne delovne opreme je potrebno energijo – pogonsko gorivo dovažati dnevno z zato namenjenim vozilom, ki ima vgrajeno cisterno za gorivo in opremo za točenje. V kamnolomu skladiščenje goriv in maziv ni dovoljeno.

Uporaba drugih energetskih virov v območju kamnoloma ni predvidena.

2.3. Komunalna infrastruktura

Na območju kamnoloma priključek na vodovodno omrežje ni mogoč in tudi ni predviden. Pitna voda za potrebe zaposlenih v kamnolomu se dovaža ustekleničena ali v plastenkah po potrebi za tedensko porabo.

Voda ki bo potrebna za zagotavljanje sanitarnih in tehnoloških potreb (vlaženje vozniških površin, deponij materialov in naloženih tovornih vozil v sušnih obdobjih in vetrovnem vremenu) se bo zagotavljala v mobilnih cisternah za vodo.

Prav tako na območju kamnoloma kanalizacijskega omrežja ni in niti ni predvideno.

Za sanitarne potrebe zaposlenih se uporabljajo mobilne sanitarne enote z občasnim praznjenjem in odvozom do čistilne naprave.

S prometnih manipulativnih površin in površin urejenih za vzdrževanje delovne opreme, se odvajanje meteornih vod uredi s ponikanjem preko standardiziranega lovilca olj (SIST EN 858-2). Ponikalnica mora biti locirana izven vplivnih površin.

Padavinske vode v območju kamnoloma, ki ne pronicajo neposredno v dolomitno hribino, se delno zadržijo na etažah, sicer pa se ob večjih nalivih scejajo po pobočju preko etaž. Vsakokratni osnovni plato bo imel za lažje odvodnjavanje rahli vzpon proti severovzhodu, in sicer 0,5 – 1 %. Na skrajnem južnem delu osnovnega platoja se v ta namen izvede usedalnik, ki zadržuje drobne frakcije in iz njega voda pronica v hribino. Mogoča je tudi ureditev ustrezne ponikalnice. Usedalnik in ponikalnico je potrebno redno čistiti, še posebno pa po vsakem večjem deževju.

3. SEDANJE STANJE, PREDVIDENI PRIDOBIVALNI PROSTOR KAMNOLOMA IN OBMOČJE UREJANJA

3.1. *Sedanje stanje*

Obstoječi kamnolom Kresov grič je do njenega izteka dne 28.04.2018, obratoval na podlagi pridobljene rudarske pravice in koncesijske pogodbe št. št. 0141-25/2007-7 z dne 28.04.2008 ter enotnega dovoljenja za izkoriščanje in izvajanje del pri izkoriščanju, št. 361-01/2007 z dne 26.03.2007, Upravna enota Idrija, Oddelek za gospodarstvo, na delih parcel št. 710/1 - del in 711 - del, vse k.o. 2366 Zadlog.

Obstoječi kamnolom je bil po prvotnem projektu »Rudarski projekt za izvajanje del pri sanaciji dela kamnoloma ter rudarski projekt za izkoriščanje in izvajanje del pri izkoriščanju v razširjenem pridobivalnem prostoru kamnoloma Kresov grič«, št. TNR – 01/2003, marec 2003, TNR inženiring Sandi Grčar s.p., Petelinkarjeva 11, 1412 Kisovec, predviden z odkopavanjem v do dveh etažah višine 15 m in naklonom brežine 75°, s končno globino odkopavanja in osnovnim platojem na koti 730 m. Pridobivanje mineralne surovine se je deloma izvajalo z bagerskim odkopavanjem deloma pa z vrtanjem in razstreljevanjem.

V odprtem delu kamnoloma je v osrednjem delu izveden najnižji plato na višini 733 m kot začetni del useka za poglobitev kamnoloma na končni nivo 730 m, ob vzhodni končni brežini je izveden ozek plato vzdolž te brežine na višini 740 m, ob zahodni pa enak plato na višini 738 m. Deloma je izvedena predvidena sanacija v vzhodnem in južnem delu obstoječega kamnoloma, ki ležita zunaj novega predvidenega pridobivalnega prostora, ki je predvidena kot enotna brežina z naklonom okoli 40° do kote 730 m. V obstoječem kamnolomu so na platoju locirane polmobilne naprave za drobljenje in sejanje materiala, drugih pomožnih objektov ni.

Povprečna letna proizvodnja mineralne surovine v obdobju zadnjih petih let 2014 – 2018 je bila približno 7.500 m³ v raščenem stanju.

Na dostopni poti v obstoječi kamnolom je nameščena zapornica, obstoječi kamnolom je nad etažami zaščiten z nasipi in opozorilnimi trakovi.

3.2. Predvideni pridobivalni prostor kamnoloma

Predvideni pridobivalni prostor kamnoloma bo v celoti znotraj območja, ki je določeno z Odlokom o OPPN za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma KRESOV GRIČ (Ur. l. RS, št. 34/2019). Natančno območje predvidenega pridobivalnega prostora (predvidoma z imenom Kresov grič 2) bo določeno z rudarskim projektom za pridobitev koncesije. Bo pa v celoti znotraj maje OPPN in ne bo segalo izven že določenih meja.


Predvideni pridobivalni prostor kamnoloma (predvidoma z imenom Kresov grič 2) predstavlja večji del območja obstoječega kamnoloma, ki je prenehal obratovati ter njegovo predvideno širitev proti zahodu, severozahodu in proti severu, skladno s sprejetimi občinskimi prostorskimi akti, ki to območje opredeljujejo kot območje pridobivanja mineralnih surovin. Na spodnji sliki št. 2 je prikazano območje predvidenega pridobivalnega prostora Kresov grič 2 (debelejša črta) in območje obstoječega kamnoloma, za katerega je koncesija potekla (tanjša črta).



Slika 2: Pridobivalna prostora kamnoloma Kresov grič

3.3. Območje urejanja z OPPN

Območje urejanja z OPPN zajema celotno izkoriščanju mineralnih surovin namenjeno območje oziroma prostorsko enoto EUP ČP_11_LN po OPN Občine Idrija, ki obsega parcele s parcelnimi številkami 709/4-del, 710/1-del, 710/4, 711/1-del in 1821-del, vse k.o. 2366 Zadlog. Površina namenske rabe in območja urejanja z OPPN je 36.863,66 m² oziroma 3,6864 ha. Območje namenske rabe in urejanja z OPPN je prikazano na spodnji sliki.



Slika 3: Območje namenske rabe in urejanja z OPPN (vir: iObčina)

4. Predvidena tehnična rešitev in konstrukcija kopa

Predlagani pridobivalni prostor kamnoloma obsega pretežni del območja obstoječega kamnoloma, ki je bil v izkoriščanju še v letu 2018, ko je zanj potekla koncesija. Območje obstoječega kamnoloma se tako s predvideno širitvijo logično nadaljuje proti zahodu, severozahodu in severu ter v globino, kot nadaljevanje dosedanjega odkopavanja kamnoloma, skupaj pa tvorijo celotno s prostorskimi planskimi akti predvideno območje kamnoloma Kresov grič.

Zajeti je potrebno takoj celotni prostor in začeti s predvideno fazno eksploatacijo, najprej v vzhodnem delu, iz smeri severa proti jugu in nato formirati zgornje etaže ter nadaljevati z etažami navzdol. Na ta način je zgornja oziroma končna sanacijska etaža po končani eksploataciji zaključena, na njej se ne bo več delalo zato je sanacija in ozelenitev končne etažne ravnine smiselna in uspešna. Etaže in izkoriščanje si sledi po posameznih fazah od zgoraj navzdol.

Poleg tega se dela pri sanaciji izvajajo sproti za fazami odkopavanja, kar pomeni tudi porazdelitev stroškov na celotno obdobje eksploatacije. Učinki sanacije so praktično vidni že po nekaj letih in to na najbolj občutljivih mestih, to je nad etažami in ob robovih kamnoloma. Prav tako je potrebno izdelati dostopne poti pred začetkom izkoriščanja, ki pa so bile v glavnem že izdelane in jih je mogoče uporabiti za nadaljevanja odkopavanja kamnoloma.

Vse rešitve v nadaljevanju temeljijo na geodetskem posnetku, ki ga je priskrbel pobudnik. Izdelovalec geodetskega posnetka je HEKTAR d.o.o.


4.1. Konstrukcija kopa – povezava obstojčega kamnoloma in novega pridobivalnega prostora

Obstoječi kamnolom, ki je del predvidenega pridobivalnega prostora kamnoloma (predvidoma imena Kresov grič 2), se širi proti zahodu, severozahodu in severu. Vsi ti deli bodo kot celota predstavljali en kamnolom. V fazi izkoriščanja se bo kamnolom predvidoma po fazah z vzhoda najprej širil predvsem na zahodno stran. Potrebne dostopne poti so že vzpostavljene.

Dela se bodo izvajala fazno dosledno od zgoraj navzdol. Možna odstopanja so pri formiranju etaž oziroma kombiniranju posameznih predvidenih faz odkopavanja. Ravno tako se bo sprotna sanacija izvajala od zgoraj navzdol po sanacijskih etažah z določenim zamikom za fazami pridobivanja.

4.2. Formiranje etaž

Parametri etaž in druge karakteristike etaž so določene na osnovi izkušenj in tendenc v tehnologiji ter spoznanj za zaščito okolice pred vplivi pridobivalnih del. Okvirno naj bodo v mejah kot je prikazano na spodnji skici in v opisu v nadaljevanju teksta. Sicer pa se lahko podrobnejši parametri etaž in druge karakteristike etaž v posameznih fazah določijo v rudarskem projektu za izvedbo del.



Skica: Delovne in končne etaže

Končne etaže so v območju predvidenega pridobivalnega prostora izbrane višine 7,5 m, kar je optimalna višina glede na razmere v kamnolomu in je bila predvidena že v strokovnih podlagah za že sprejeti OPPN, v rudarskem projektu za obstoječi kamnolom pa so bile sicer predvidene etaže višine 15 m.

Etaže so poimenovane od spodaj navzgor in so označene po kotah etažne ravnine. Glede na relativno groba zemeljska dela so tudi kote etažnih ravnin le približne in se lahko od dejanskih razlikujejo tudi meter ali dva. Etažne ravnine so v rahlem vzponu 0,5 – 1 % proti jugu tako, da je končna kota etažne ravnine nekaj višja od začetne kote.

Osnovne etaže so označene enotno za območje obstoječega kamnoloma in novega območja in sicer:

- osnovni plato na koti okoli + 701,5 m označen z E 701,5 (*predmet spremembe*)
- osnovni plato na koti okoli + 709 m označen z E 709
- prva etaža na koti okoli + 717,5 m označena z E 717,5
- druga etaža na koti + 725 m označena z E 725
- tretja etaža na koti + 732,5 m označena z E 732,5
- četrta etaža na koti + 740 m označena z E 740.

Najvišja točka terena v prostoru novega dela kamnoloma je v zahodnem delu na koti okoli + 755 m, v tem delu bo teren pobran in bo najvišja etaža po končanem odkopavanju na E 725, na južni strani bo najvišja etaža E 732,5 na vzhodni strani pa na etaži E 740. Po izvedeni sanaciji bodo etaže v vzhodnem in južnem delu zasute in oblikovane v brežino.

Obrazložitev za predmet spremembe glede na določila OPPN

Ker je eden izmed ključnih pogojev za pridobitev rudarske pravice in koncesije tudi količina bilančnih zalog mineralne surovine v raščenem na območju pridobivalnega prostora. Zahteva iz DRS in novele zakona ZRud-1D je da mora biti skupna količina zalog najmanj 450.000 kubičnih metrov. Z določili iz veljavnega odloka glede oblikovanja kopa in parametri dopustnih etaž je bilo v postopku pridobivanja koncesije (opisano v uvodnem delu tega dokumenta) s prilagoditvami v okviru toleranc izračunana kapaciteto zalog do ca. 459.400 m³. To sicer zadosti pogoju iz DRS in novele zakona ZRud-1D, vendar predstavlja tveganje za nadaljnji postopek pridobivanja rudarske pravice. Glede na dolgotrajen postopek in vse težave s katerimi se je pobudnik soočal v preteklem obdobju je želja, da se temu tveganju izogne ali pa ga vsaj nekoliko omiliti. Zato je predlagana rešitev, da se izvede delna poglobitev osnovnega platoja na spodnjo koto 701,5 m n. v.. S tako prilagoditvijo se pridobi večja skupna bilančna zaloga, ki nebi bila več mejna in bi s takimi pogoji lahko znašala okoli 505.000 m³.

Izvedba spremembe glede globine izkopavanja iz kote 709 na novo koto 701,5 m n. v. je namenjena samo zagotovitvi večje količine bilančnih zalog in zmanjšanju tveganja za negativen razplet v postopku potrjevanja bilančnih zalog na območju pridobivalnega prostora, ki se izvede v okviru postopka pridobivanja rudarske pravice. Navedena sprememba ne bo vplivala na varnost izvedbe del ali dodatna tveganja za okolje.

4.3. Tehnični opis odpiranja kamnoloma in priprava

Kot je že predhodno omenjeno, predlagani pridobivalni prostor pomeni pravzaprav širitev obstoječega kamnoloma, kljub vsemu pa bo za pripravo na odkopavanje novega območja potrebno izvesti sledeča pripravljala dela:

- označitev meje pridobivalnega prostora
- priprava oziroma obnova dostopnih poti na posamezne etaže;
- posek gozda in čiščenje podrasti;
- odstranjevanje humusa in površinske jalovine.

Nadalje tehnični opis vsebuje:

- izračun količin mineralne surovine in jalovine v prostoru novega pridobivalnega prostora;
- določitev višine etaž, delovnih in končnih brežin ter konstrukcijo odkopa;
- predvideni čas izkoriščanja in organizacijo dela;
- opis tehnologije pridobivanja;
- opis oskrbe z energijo;
- prezračevanje in odvodnjevanje;
- opis ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

4.4. Zaloge materiala v predvidenem pridobivalnem prostoru

Skupna količina odkopnih zalog mineralne surovine tehničnega kamna – dolomita na območju predvidenega pridobivalnega prostora kamnoloma ob upoštevanju prej navedene spremembe glede spodnje kote izkopavanja, izračunanih z uporabo prečnih profilov in upoštevanju odmika zgornjega roba najvišjih etaž od robov pridobivalnega prostora, je približno **496.000 m³** raščenega materiala.

Količine zalog so orientacijske, mogoča so manjša odstopanja zaradi prilagajanja izkoriščanja naravnim danostim.

Ker pa je višina proizvodnje v največji meri odvisna od tržišča, zaradi česar so lahko odstopanja navzdol ali navzgor v višini letne proizvodnje v zadnjih letih nepredvidljiva, bo podelitev rudarske pravice oziroma koncesije, v smislu izkoriščanja celotnih razpoložljivih odkopnih zalog mineralne, zaprosena za obdobje **15-16 let**.

Ocenjene zaloge, upoštevajoč spremembo in predvidena dinamika v celoti zadosti zahtevi iz Državne rudarske strategije gospodarjenje z mineralnimi surovinami (Vlada RS, št. 36100-4/2018/4 z dne 18.10.2018) in noveli Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1D) (Ur. l. RS, št. 54/2022), ki določa minimalno zalogo in dobo izkoriščanja tehničnega kamna in sicer »...je v primeru zainteresiranosti za izkoriščanje tehničnega kamna apnenca, tehničnega kamna dolomita, prodaja ali peska bilančnih zalog mineralne surovine v raščenem stanju najmanj 450.000 kubičnih metrov, predvidena doba trajanja rudarske pravice pa najmanj 15 let pri predvideni letni proizvodnji najmanj 30.000 kubičnih metrov«.

Podatki o ocenjenih zalogah upoštevajoč spremembo:

Blok	Prerez	Ploščina [m ²]	Razdalja med prerezoma [m]	Enačba	Prostornina [m ³]
I	0	0,00	20,00	3	3535,47
	A-A'	530,32			
II	A-A'	530,32	20,00	2	17993,94
	B-B'	1329,19			
III	B-B'	1329,13	20,00	2	37794,80
	C-C'	2512,63			
IV	C-C'	2512,63	20,00	1	55288,60
	D-D'	3016,23			
V	D-D'	3016,23	20,00	1	66139,90
	E-E'	3597,76			
VI	E-E'	3597,76	20,00	1	75128,60
	F-F'	3915,10			
VII	F-F'	3915,10	20,00	1	88871,20
	G-G'	4972,02			
VIII	G-G'	4972,02	20,00	1	85567,10
	H-H'	3584,69			
IX	H-H'	3584,69	20,00	2	46031,71
	I-I'	1224,75			
X	I-I'	1224,75	20,00	2	15991,17
	J-J'	439,91			
XI	J-J'	439,91	20,00	2	3854,92
	K-K'	27,78			
XII	K-K'	27,78	5,00	3	46,30
	0	0,00			
				Skupaj	496.243,71

4.5. Faznost odkopavanja

Faznost odkopavanja je že opredeljena v Odloku o OPPN. Ob načrtovanju faznosti je bilo celotno območje predlaganega pridobivalnega prostora razdeljeno glede na relief terena in tako določeno optimalno število desetih faz, katere je mogoče zaradi racionalnejše rabe prostora, zagotavljanja varnosti in drugih vplivov, razdeliti še na posamezne etape, kar naj se opredeli z izvedbenim rudarskim projektom. Izvedba faznosti površino pridobivalnega prostora deli v glavnem na tri faze (II., V. in VI.), vendar pa sta odpiranje kamnoloma in priprava na odkopavanje vezana na odpiranje posameznih blokov pod koto +730 m. Po globini so zaloge razdeljene v bloke debeline od 10 do 15 m, ki se v posamezni fazi odprejo in pripravijo za odkopavanje z izdelavo useka ob vzhodni končni brežini.

Vzporedno se izvajata tudi predelava mineralne surovine in deponiranje agregatov.

Odkopavanje zalog tehničnega kamna – dolomita v pridobivalnem prostoru kamnoloma Kresov grič 2 in posredno sanacija, se bo torej predvidoma izvajalo v naslednjih fazah (povzeto po odloku o OPPN in strokovnih podlagah za OPPN – Entrajana d.o.o.):

- **I. faza:** odkrivanje in izkop zalog v širini 33 m–35 m, v smislu izdelave useka, med nivojem 730 m n. v. in površino, v smeri proti severu, po trasi etaž ob končni brežini, do izteka useka na višino 730 m n. v., to je v teren okolice ter ureditev ceste po etaži 740 m n. v., za kasnejše vzdrževanje gozdnih zemljišč nad nivojem te ceste; vzporedno se v JZ delu ob robu pridobivalnega prostora, kot pripravo za odkrivanje in odkopavanje zalog v III. fazi, na višini 740 m n. v., izdelava varovalni nasip, ki se ga tudi ozeleni;
- **II. faza:** odkrivanje in izkop zalog v širini 33 m–35 m, med nivojema 730 m n. v. in 720 m n. v., v smeri od severa proti jugu, po trasi etaž ob končni brežini, z oblikovanjem južne končne brežine (etaža na 725 m n. v.) in izvedba končne sanacije te brežine do nivoja 725 m n. v. (1. polovica) ter izdelava nove izvozne poti ob severni meji pridobivalnega prostora, po trasi etaž 717,5 m n. v. in 725 m n. v. iz severovzhodne točke kamnoloma proti zahodu, z navezavo na obstoječo pot v zahodnem delu;
- **III. faza:** odkrivanje in izkop zalog v zahodnem delu pridobivalnega prostora, v smeri z vzhoda proti zahodu, med nivojem 745 m n. v. in površino (znižanje vrha zahodnega griča z višino 755 m n. v.) in izvedba končne sanacije brežine do nivoja 725 m n. v. (2. polovica);
- **IV. faza:** izkop zalog v zahodnem delu pridobivalnega prostora, v smeri z vzhoda proti zahodu, med nivojema 745 m n. v. in 730 m n. v. in izvedba končne sanacije južne končne brežine do nivoja 732,5 m n. v.; ta faza se lahko deloma združi s 3. fazo tako, da se izvajata zaporedno, od zgoraj navzdol, če je to potrebno zaradi zagotavljanja kvalitete kamna;
- **V. faza:** odkrivanje in izkop zalog v južnem delu kamnoloma, v smeri od severa proti jugu (iz 4. faze proti južni meji pridobivalnega prostora), med nivojem 730 m n. v. in površino, z oblikovanjem južne končne brežine in izvedba končne sanacije te brežine, z oblikovanjem etaže na višini 732,5 m n. v.;

- **VI. faza:** odkrivanje in izkop zalog v severnem delu kamnoloma, v smeri od juga proti severu (iz 4. faze proti severni meji pridobivalnega prostora), med nivojem 730 m n. v. in površino, z oblikovanjem severne končne brežine in izvedba končne sanacije te brežine, z oblikovanjem etaže na 732,5 m n. v., kjer ta ne vključuje ceste;
- **VII. faza:** izkop zalog v zahodnem delu pridobivalnega prostora, iz useka 2. faze, v smeri z vzhoda proti zahodu, med nivojema 730 m n. v. in 720 m n. v. z oblikovanjem etaže na višini 725 m n. v., ter izvedba sanacije južne končne brežine do te višine; ta faza se lahko po potrebi deloma združi s 4. fazo tako, da se izvaja zaporedno z zamikom najmanj 20 m, če je to potrebno zaradi zagotavljanja kvalitete kamna;
- **VIII. faza:** odkrivanje in izkop zalog na širini 33 m–35 m, v smislu izdelave useka, v smeri od severa proti jugu, po trasi etaž ob končni brežini, med nivojema 720 m n. v. in 709 m n. v., z ureditvijo etaže na višini 717,5 m n. v. in izvedbo končne sanacije te brežine do nivoja osnovnega platoja;
- **IX. faza:** postopni izkop zalog iz useka 8. faze v smeri proti zahodu, med nivojema 720 m n. v. in k. 709 m n. v., z oblikovanjem etaže na višini 717,5 m n. v. in sanacijo južne končne brežine do nivoja osnovnega platoja;
- **X. faza:** postopni izkop zalog iz useka 9. faze, z oblikovanjem etaže na višini 709 m n. v. in sanacijo končne brežine do nivoja osnovnega platoja;
- **X. faza:** ureditev osnovnega platoja na višini 701,5 m n. v., za novo namensko rabo.

Opisane faze se praviloma izvajajo zaporedoma, če ni za posamezno fazo določeno, da se jo lahko kombinira z drugimi fazami.

5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine z omilitvenimi ukrepi

Pridobivanje mineralnih surovin pomeni s stališča varstva okolja degradacijo le – tega. S predvideno sanacijo območja kamnoloma se to v nekem daljšem časovnem obdobju deloma regenerira.

Samo pridobivanje mineralne surovine in sanacija ne proizvajata okolju nevarnih in neprijaznih odpadkov.

V nadaljevanju so predstavljeni možni vplivi na okolje in omilitveni ukrepi za njihovo preprečevanje oziroma zmanjševanje v času izkoriščanja in pri sanaciji kamnoloma ob upoštevanju določb Odloka o OPPN. Te določbe se ne spreminjajo, glede na predvidene spremembe.

5.1. Varstvo voda in podtalnice

Potencialno nevarne snovi v obratovanju so tekoči naftni derivati in gospodarsko razstrelivo. Nafto kot pogonsko sredstvo uporabljajo vsi premični in stabilni delovni stroji v kamnolomu (vrtalni stroj, buldožer, nakladalnik, bager, mobilne naprave za predelavo materiala, elektroagregat) ter vozila, ki prihajajo v kamnolom. Gospodarsko razstrelivo pa se uporablja v postopku pridobivanja za razstreljevanje kamninskih mas.

Naftni derivati predstavljajo zaradi stalne uporabe praktično edino realno nevarnost. Oskrbo mehanizacije z gorivi se uredi z vsakodnevnim dovozom goriva z zato namenjenim vozilom, ki ima vgrajeno cisterno za gorivo in opremo za točenje. Oskrba mehanizacije z mazivi se uredi po v naprej določenem terminskem planu vzdrževanja, menjava olja se mora izvesti na zato predvidenem mestu za vzdrževanje, ob prisotnosti odgovorne osebe za vzdrževanje. Večja vzdrževalna dela oziroma popravila na strojnih napravah je treba izvajati le v za to namenjenih prostorih podjetja, manjša pa na ustrezni betonski ploščadi v območju kamnoloma. Pri strojnih napravah, ki obratujejo dalj časa na enem mestu, je treba namestiti ustrezne lovilne posode pod vse rezervoarje olj in maziv, kjer je mogoče iztekanje v tla. Posode je treba redno prazniti in z izpraznjeno vsebino ravnati kot z nevarnim odpadkom.

Ravnanje z naftnimi derivati je določeno z veljavnimi predpisi in strogo spoštovanje le teh bistveno zmanjša realno nevarnost onesnaževanja. Za izvajanje rudarskih del v kamnolomu je zakonsko predpisana izdelava ustreznih navodil za delo (Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o rudarstvu ter pravilniki izdani na podlagi teh zakonov). V sklopu omenjenih navodil morajo biti tudi navodila za ravnanje z naftnimi derivati in postopki v primeru nesreče z naftnimi derivati. Taka navodila morajo biti predana vsakemu zaposlenemu proti podpisu in opozorilu o njegovi odgovornosti pri tem.

Na kratko navajamo osnovna določila takih navodil za ravnanje z naftnimi derivati.

1. Poučiti je vse zaposlene o nevarnosti izlivanja naftnih derivatov in postopkih v primeru, da do take nesreče pride (obvestila, izkopi, vpojni materiali itd., telefonske številke za nujne klice).
2. Pripraviti je potrebno tudi mesto za začasno deponijo tako onesnaženega materiala. Ta mora biti urejena tako, da se goriva ali olja, ki se izcejajo lovi v posebno posodo ali pa da ostane na določenem prostoru. Preprečiti se mora tudi spiranje zaradi padavin.
3. Pretakanje goriva lahko opravlja le usposobljena oseba na za to določenem mestu.
4. Strogo je prepovedano menjavanje olja v motorjih in drugih napravah izven za to določenega prostora. Olja je prepovedano spuščati v tla. Skladno z določili Uredbe o odpadnih oljih se ta zbirajo in oddajajo pooblaščenemu zbiralcu.
5. Vsa delovna oprema (delovni stroji) morajo biti tehnično brezhibni (ne smejo puščati olja ali goriva). V skladu s določili Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin na površinskih kopih, se mora brezhibnost redno kontrolirati skladno z navodili proizvajalca za uporabo in vzdrževanje teh sredstev in opreme. Če v času odkopa ali gradnje pride do razlitja olja ali goriva iz delovnega stroja na nevodotesno utrjena tla, se kontaminirana zemljina takoj odstrani s pomočjo ustreznih sredstev - absorbentov), ustrezno embalira (v sode) in preda pooblaščeni organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki.
6. Skladiščenje goriv in maziv v kamnolomu ni dovoljeno.
7. Za učinkovito izvajanje ukrepov je potrebno določiti odgovorne osebe ter postaviti primerno organizacijo, ki bo to omogočala.

Kot omilitveni ukrepi se bo izvajal tudi stalni nadzor nad brezhibnostjo mehanizacije, ki obratuje v kamnolomu.

Ocena tveganja. Normalno obratovanje kamnoloma je glede tveganja obvladljivo ob spoštovanju predpisanih ukrepov, večji problem se lahko pojavi v primeru strojeloma in nekontroliranega izliva goriva ali olja. V tem primeru je pomembna hitrost reagiranja, za to pa je potrebna ustrezna usposobljenost, znanje in organiziranost. Tveganje je sprejemljivo ob upoštevanju – izpolnjevanju prej postavljenih pogojev.

Gospodarska razstreliva ki se uporabljajo pri izvajanju razstreljevalnih del v kamnolomih so certificirana z znakom CE, njihova sestava je ne glede na vrsto (praškasta, emulzijska, plastična) pretežno amonijev nitrat. Vsa gospodarska razstreliva imajo pozitivno bilanco kisika, zato je nastanek nestabilnih plinov količinsko relativno majhen in ob predpisani uporabi nimajo toksičnih ostankov.

Ukrepi za zmanjšanje nevarnosti so posredno določeni že v postopkih za razstreljevanje in pregledih po razstreljevanju ter postopkih za uničevanje oziroma odstranjevanje zatajenih nabojev (Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih (Uradni list RS 111/03)).

Poškodovane razstrelilne naboje ali naboje pobrane iz zatajenih min ni dovoljeno raztresati po materialu. Uničevanje razstrelilnih nabojev je lahko le z eksplozijo po predpisanih postopkih.

Ocena tveganja. Glede na prej navedeno, tveganja za onesnaženje podtalnice zaradi uporabe razstreliv ni.

V smislu varovanja podtalnice in vodnih virov je tudi ureditev ustreznega odvodnjavanja kamnoloma in objektov v njem. Vse meteorne vode na območju kamnoloma je potrebno z ustreznimi kanali usmeriti v usedalnik v S delu kamnoloma, v katerem se iz vode izloča mulj, ki ga je potrebno redno odstranjevati, posebej pa po obilnih ali več dnevnih padavinah. Mulj iz usedalnika se odlaga na lokacijo začasnega skladišča zemljin za potrebe končne sanacije kamnoloma. Ukrepi in ureditve so predvideni v poglavju Odvodnjavanje in Pomožni objekti.

5.2. Varstvo zraka

V času izvajanja del se bo onesnaženost zraka povečala le neposredno na deloviščih. Zaradi aktivnosti delovne opreme in tovornih vozil bodo prisotne obremenitve zraka s prašnimi delci ter z izpušnimi plini vozil. Glede na dinamiko del je to onesnaževanje majhno.

V procesu pridobivanja – odkopavanja, premeta, nakladanja in predelave materiala, zaradi njegove naravne vlažnosti, ne bodo nastajale omembe vredne količine prahu. Zaradi vsega navedenega v procesu pridobivanja ni pričakovati večjih emisij prahu. Te se lahko pojavijo le v eventualno dolgem sušnem obdobju in vetrovnem vremenu, kar velja tudi za transportne kamnolomske poti, glede na relativno majhne površine pa ni pričakovati pomembnejšega zapraševanja okolice, in je vplive mogoče nadzorovati.

V kamnolomu se morajo skladno s predpisi izvajati periodične meritve zaprašnosti, kar bo upoštevano v programu obratovalnega monitoringa.

Kot **omilitveni ukrepi** se v suhih obdobjih izvaja vlaženje notranjih transportnih poti v kamnolomu in deponij materialov, pranje koles tovornjakov preden zapustijo območje kamnoloma da ne nanašajo blata na javne ceste in zagotavlja se močenje materiala na tovornjakih ob odvozu materiala iz kamnoloma v suhem vremenu za preprečevanja raznosa prahu na vozišče ob omejitvi hitrosti vozil na maksimalno 10 km/h. V smislu omilitvenih ukrepov proti prašenju, se naj razstreljevanja v kamnolomu izvajajo v dopoldanskem času, ko se zračne mase spuščajo po pobočju v Idrijsko Belo oziroma ko veter piha od juga proti severu, da se zmanjša raznos prahu proti objektom. Načrtovanje razstreljevanja je v izogib širjenju prašnih in plinskih emisij potrebno prilagajati smeri vetra, v času ko ta ne piha v smeri objektov proti jugu in jugozahodu. Prav tako se mora premet materiala z etaž izvajati v času, ko so vetrovne razmere najugodnejše za preprečevanje dvigovanja prahu. Kot je bilo že omenjeno v predhodnih poglavjih, se mora za vrtnje minskih vrtin uporabljati vrtna garnitura z napravo za odpraševanje. Naprave za drobljenje in sejanje mineralne surovine morajo imeti vgrajene naprave za močenje pri predelavi drobnih frakcij.

5.3. Varstvo pred hrupom in zračnim udarom

Lokacija kamnoloma je obremenjena s hrupom pri dovozu in odvozu tovornih vozil ter hrupom pri delu delovne opreme v kamnolomu. Hrup v kamnolomu nastaja pri posameznih delih in sicer pri vrtanju, odkopavanju, premetu, nakladanju, prevozi in pri predelavi. Največ hrupa nastaja neposredno ob viru, ki pa se bo le delno emitiral v naravno okolje predvsem zaradi gozdnate in razgibane okolice, predvsem nad nivojem kote + 730 m, odkopavanje pa se sčasoma odmika v globino pod nivo okoliškega terena, razen v smeri severa, kjer pa ni naselij. Hrup ob razstreljevanju je le občasen, kratkotrajen in traja pod eno sekundo.

Hrup deluje na divje živali stresno. Glede na dejstvo, da je obratovanje obstoječega kamnoloma trajalo že daljše obdobje, so se živali privadile in ni pričakovati posebnega vpliva na divje živali.

Potrebno je upoštevati določbe Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18). Območje kamnoloma je razvrščeno v IV. območje varstva pred hrupom, medtem ko so okolica kamnoloma in najbližje naseljene stavbe v III. območje. Lastnik vira hrupa je dolžan skladno s predpisi o obratovalnem monitoringu izvesti prve in občasne meritve ravni hrupa, kar bo zajeto v programu monitoringa za kamnolom.

Delavci zaposleni ob viru hrupa morajo obvezno uporabljati osebna zaščitna sredstva, če nivo hrupa ni možno znižati z tehničnimi ukrepi. V prvi vrsti so to delovna mesta pri drobilnih napravah in pri vrtalnih napravah, kjer učinkovita tehnična zaščita pred hrupom ni izvedljiva.

Ob predvideni uporabi delovni opremi in tehnoloških procesih pridobivanja mineralne surovine ni pričakovati preseganja dovoljene ravni hrupa v bližnjih stanovanjskih objektih.

Kot **omilitveni ukrepi** proti hrupu se izvajajo: zagotavljanje glede emisij hrupa certificiranih strojev z ustrezno tehnično opremo za zmanjševanje hrupa, njihovim rednim vzdrževanjem in nadzorom; izvajanje del le v dnevnem času in določenem intervalu med 7 in 19 uro v letnem času in 8 in 16 uro v zimskem času, dela se ob nedeljah in praznikih ne bodo izvajala, ob sobotah le izjemoma; v smislu varstva pred hrupom je tudi izvajanje sprotne sanacije kamnoloma z zasaditvami vegetacije po etažah in brežinah, ter izvedba zelene bariere v južnem robnem pasu kamnoloma.

Kot **omilitveni ukrepi** za zmanjšanje vpliva zračnega udara pri razstreljevanju, je izvajanje razstreljevanja v dopoldanskem času pred 12 uro, ko veter piha proti severu, da se zmanjša vpliv zračnega udara proti naseljenim objektom na južni strani kamnoloma, oziroma razstreljevanje izvrševati v trenutku, ko je hitrost vetra najmanjša. Za zmanjšanje vpliva zračnega udara je ob morebitni uporabi detonacijske vrvice pri razstreljevanju, to potrebno na površini prekriti s peskom.

5.4. Varstvo tal

Vpliv na tla in rastline bo največji v času izvajanja del – pridobivanju, saj je v tem delu tehnološkega procesa popolnoma umaknjena plodna zemlja in odstranjene vse rastline. Pri končni ureditvi in sanaciji ter biološki obnovi bo vpliv še vedno prisoten vendar v bistveno manjši meri. Tla in rastlinje se bo v nekaj letih po končanih delih in izvedeni sanaciji in biološki obnovi opomoglo in zaraslo predvsem horizontalne in nagnjene površine. Brežine etaž v zahodnem delu z naklonom okoli 65° bodo ostale v glavnem nezaraščene vendar zakrite z rastlinjem na etažah – policah, medtem ko bodo brežine z nakloni do 40° v južnem in vzhodnem delu zatravljene in zasajene z drevjem.

Med **omilitvene ukrepe** lahko štejemo smotrno ravnanje z humusom, z njegovim deponiranjem in zatratitvijo deponij, kot je navedeno v poglavju 6.9.1.3. ter sprotno izvajanje sanacije in biološke obnove tal sočasno z izvedbo del izkoriščanja. Poleg tega se odstranjevanje odkrivke izvaja sproti, skladno s predvideno faznostjo posega na omejenih površinah. Prav tako se mora upoštevati prepoved vožnje ali gibanja motornih vozil ali delovnih strojev po gozdnih površinah izven območja načrtovanega posega.

5.5. Varstvo vegetacije - gospodarjenje z gozdom

34. člen Odloka o OPPN predpisuje posebne ukrepe v zvezi z gospodarjenjem z gozdom kot sledi:

(1) Investitor oziroma lastnik zemljišča mora tudi po izvedbi posega omogočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kot doslej. Investitor mora pri izvajanju upoštevati naslednje pogoje:

- obstoječe vlake in gozdne poti se morajo ohraniti in ostati prehodne; ob morebitnem zasipanju poti in vlak z materialom jih je potrebno očistiti in vzpostaviti prevoznost;
- z vrha kamnoloma mora biti omogočeno žično spravilo lesa;
- poseg v gozd mora biti izveden tako, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in na tleh;
- panje ter odveden odkopni material, ki bo nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd, ampak le na urejene deponije odpadnega gradbenega materiala oziroma ga je potrebno vkopati v zasip;
- po končani gradnji je treba sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju, na gozdnih poteh in začasni gradbenih površinah;
- pri poseku in spravilu lesa se mora upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13) in Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14);
- drevje se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo;

– drevje za krčitev mora pred posekom označiti in evidentirati revirni gozdar Krajevne enote Idrija – 55. člen Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, št. 91/10);

– na novem gozdnem robu je treba posekati nagnjeno in nestabilno gozdno drevje, ki bi se lahko kasneje podrlo v območje kamnoloma, s čimer se zagotavlja dodatno stabilnost tal in s tem preprečevanje erozijskih procesov gozdnega roba; na vzhodnem delu območja kamnoloma je predvideno dodatno oblikovanje zelenega pasu, ki je še vedno sestavni del gozda, zato je v primeru zasaditve potrebno upoštevati določila, povezana z biološko sanacijo.

(2) Pred posegom je potrebno pridobiti soglasje lastnika zemljišča.

5.6. Ohranjanje narave

29. člen Odloka o OPPN opredeljuje varovana območja in določa pravila ravnanja v času izvajanja posega in omilitvene ukrepe, ki jih je v tem času potrebno izvajati. Zahteve tega člena so že upoštevane v ostalih poglavjih tega rudarskega projekta, kljub temu pa določbe 2. do 5. odstavka navajamo kot sledi:

(2) Deponije jalovine in humusa se zatravi z mešanico avtohtonih trav. Morebitna dodatna zemljina, ki bo na območje kamnoloma pripeljana za potrebe nasipanj ali humusiranja od drugod, naj bo pripeljana iz območij, kjer ni vidnih pojavov tujerodnih invazivnih vrst. Po zaključku gradnje je treba vse gole površine zasejati s travno mešanico avtohtonih trav. Med obratovanjem kamnoloma in še tri leta po zaključku sanacije je treba zagotavljati izvajanje spremljanja stanja pojavljanja invazivnih tujerodnih vrst. Spremljanje stanja naj se izvaja trikrat letno (maj, julij, september). Vsako tujerodno vrsto je treba sproti na njej primeren način odstraniti in jo uničiti.

(3) Obstoječa obrežna zarast naj se ohranja oziroma se jo dosadi z avtohtonimi vrstami grmovja in dreves. Načrtovane ureditve in umestitve objektov ne smejo posegati v obvodni pas in obvodno drevnino.

(4) Za pogozditev naj se uporabijo avtohtone drevesne vrste. Biološka sanacija naj se praviloma izvaja ob koncu vegetacijske sezone.

(5) Les listavcev, ki je posekan po 20. avgustu, naj se odpelje iz območja strnjenih gozdov do maja (naslednje leto). Les, ki je posekan v obdobju od 1. maja do 20. avgusta, naj se iz območja strnjenih gozdov odstrani v 14 dneh.

Potrebni **omilitveni ukrepi** za zmanjšanje vplivov na naravo so prav tako že obdelani v posameznih poglavjih tega projekta, opredeljuje pa jih 6. odstavek 29. člena, kot sledi:

- poseg se mora izvesti v okviru desetih faz določenih v OPPN, s poudarkom na fazah, ki neposredno posegajo v naravo;
- odstranjevanje odkrivke s kamnite podlage je treba izvajati sproti in na tolikšni površini, ki je predvidena za odstranitev v posamezni fazi izkopa etaž;
- vse površine, ki so predvidene za prekritje s plodno zemljo, je treba urediti skladno s terminskim planom ter jih takoj po prekritju začasno ozeleniti, da se prepreči erozijo;
- severni in južni rob med kamnolomom in mejo pridobivalnega prostora se morata ohraniti;
- za pogozditev vzhodne končne brežine, ki se mora izvesti ob primernem času in takoj po ozelenitvi za to urejene površine, je treba uporabiti sadike avtohtone bukve, za zatravitev pa semena trav avtohtone vrste;
- rast zasajenih sadik bukve se mora redno vizualno spremljati ter izvajati košnjo trave in posušene sadike takoj nadomestiti z novimi;
- vse ureditve na obravnavanem območju naj se izvedejo na način, da se ne poslabšuje erozija v okolici peskokopa; v primeru, da se erozija pojavi izven območja kamnoloma se to nemudoma sanira;
- odvodnjavanje naj se uredi na način, da se ne poslabša stanje kalnosti v Lavrinovem grabnu oziroma kateremkoli vodotoku, katerega povirno območje obsega peskokop ali njegovo okolico;
- v nobeni od faz izkoriščanja ne sme prihajati do spiranja materiala v okoliške vodotoke; za dela v peskokopu se lahko uporabljajo le stroji, ki ne puščajo mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa;
- izvajalec mora preprečiti padanje odpadkov, odtekanje cementnega mleka in drugih škodljivih tekočin v tla.

5.7. Ohranjanje in varstvo kulturne dediščine

V samem območju OPPN oziroma kamnoloma ni objektov in območij kulturne dediščine.

Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja oziroma lastnika zemljišča (oziroma investitorja ali odgovornega vodjo del) ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno institucijo za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

5.8. *Ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi nesrečami*

Ukrepi za obrambo v območju kamnoloma oziroma OPPN niso predvideni. Posebni ukrepi za zagotovitev varnosti pred naravnimi nesrečami v območju kamnoloma niso potrebni.

V času izvajanja rudarskih in drugih del v območju kamnoloma, se morajo izvajati vsi potrebni varnostni ukrepi, zahtevani v področnih predpisih, projektni dokumentaciji in navodilih tehničnega vodje kamnoloma, predvsem pri razstreljevanju (uporabi detonacijske vrvice), odrivanju, odkopavanju, premetu, nakladanju, transportu, razkladanju, transportu in pri delu s postrojenji.

Dostopnost območja kamnoloma za intervencijska vozila je zagotovljena tudi v okviru varstva pred požarom.

5.9. *Ravnanje z odpadki*

V kamnolomu se, poleg naftnih derivatov za pogon strojev in eventualno razstreliva, ne uporablja drugih nevarnih snovi. Za zbiranje komunalnih odpadkov, ki jih odložijo zaposleni, je nameščen zabojnik ustrezne velikosti z urejenim občasnim odvozom na komunalno deponijo. Ostankov hrane se v območju kamnoloma ne sme puščati. Ob platoju za parkiranje strojev in pretakanje goriva se namesti poseben zabojnik – posoda za začasno shranjevanje eventualno onesnažene zemljine z nenamernim izpustom olj ali goriv. Klasifikacijska številka odpadka 17 05 03*

Po potrebi se ob platoju za parkiranje strojev postavi tudi:

- Zabojnik za čistilne krpe, filtrirna sredstva in zaščitna sredstva onesnažena z nevarnimi snovmi. Klasifikacijska šifra odpadka 15 02 02.
- Zabojnik za zaoljeno embalažo, ki vsebuje nevarne snovi. Klasifikacijska šifra odpadka 15 01 10.

Vzdrževanje strojne opreme opravlja pooblaščen serviser, ki vso potrebno opremo in material pripelje in vse nastale odpadke odpelje. Tu so mišljena predvsem odpadna motorna in druga olja. Vse nevarne odpadke se mora oddati pooblaščenim zbiralcem nevarnih odpadkov, s katerimi mora investitor skleniti ustrezno pogodbo. Za odvoz mulja iz lovilca olj se sklene ustrezna pogodba s pooblaščenim izvajalcem teh del.

Odlaganje gradbenih odpadkov, ki niso zemeljski izkopi, je na območju kamnoloma prepovedano.

5.10. Monitoring o vplivih izvajanja rudarskih del na okolje

Monitoring je tekoče opazovanje in nadzorovanje stanja okolja s sistematičnimi meritvami posameznih posebnih parametrov – kazalcev kakovosti sestavin okolja na izbranih krajih in z njimi povezanimi postopki nadzora, namenjenega odkrivanju sprememb v okolju z vidika teh parametrov. Skladno z določili Zakona o rudarstvu mora izvajalec rudarskih del zagotoviti monitoring o vplivih svoje dejavnosti na okolje skladno s predpisi na področju varstva okolja.

Na osnovi Zakona o varstvu okolja je potrebno pri izvajanju rudarskih del spremljati hrup in emisije snovi v zrak. Poleg teh predpisanih spremljav je potrebno občasno spremljati tudi vplive tresljajev oziroma potresov pri razstreljevanju.

Za zagotavljanje izvajanja predpisanih obveznosti je potrebno izdelati Program izvajanja obratovalnega monitoringa v kamnolomu Kresov grič, pri čemer se predvidi spremljava in periodika spremljave emisij hrupa in prahu, izvajanja seizmičnih meritev in izvajanje rednega nadzora stanja lovilca olj. Izdela in vodi se poslovniki in dnevnik o rezultatih spremljanja vpliva dejavnosti.

6. Zaključek

Predmetni elaborat je izdelan z namenom opredelitve izhodišč za spremembo odloka o OPPN v zadevnih točkah je izdelana predmetna strokovna podlaga, ki bo uporabljena v postopku priprave in sprejemanja spremembe OPPN.

Ker je eden izmed ključnih pogojev za pridobitev rudarske pravice in koncesije tudi količina bilančnih zalog mineralne surovine v raščenem na območju pridobivalnega prostora. Zahteva iz DRS in novele zakona ZRud-1D je da mora biti skupna količina zalog najmanj 450.000 kubičnih metrov. Z določili iz veljavnega odloka glede oblikovanja kopa in parametri dopustnih etaž je bilo v postopku pridobivanja koncesije (opisano v uvodnem delu tega dokumenta) s prilagoditvami v okviru toleranc izračunana kapaciteto zalog do ca. 459.400 m³. To sicer zadosti pogoju iz DRS in novele zakona ZRud-1D, vendar predstavlja tveganje za nadaljnji postopek pridobivanja rudarske pravice. Glede na dolgotrajen postopek in vse težave s katerimi se je pobudnik soočal v preteklem obdobju je želja, da se temu tveganju izogne ali pa ga vsaj nekoliko omiliti. Zato je predlagana rešitev, da se izvede delna poglobitev osnovnega platoja na spodnjo koto 701,5 m n. v.. S tako prilagoditvijo se pridobi večja skupna bilančna zaloga, ki nebi bila več mejna in bi s takimi pogoji lahko znašala okoli 496.000 m³.

Izvedba spremembe glede globine izkopavanja iz kote 709 na novo koto 701,5 m n. v. je namenjena samo zagotovitvi večje količine bilančnih zalog in zmanjšanju tveganja za negativen razplet v postopku potrjevanja bilančnih zalog na območju pridobivalnega prostora, ki se izvede v okviru postopka pridobivanja rudarske pravice. Navedena sprememba ne bo vplivala na varnost izvedbe del ali dodatna tveganja za okolje.


V tem dokumentu ni posebej obravnavana tehnologija izkoriščanja mineralne surovine ali spremembe meje območja OPPN. Tehnologija izkoriščanja mineralne surovine se ne spreminja in ostaja taka, kot je bila opredeljena v vsebini odloka o OPPN. Tehnologija izkoriščanja mineralne surovine, ob upoštevanju vseh v navedenih dokumentih postavljenih omejitev, z ukrepi za varnost in varstvo okolice ter ukrepi za varstvo okolja oziroma zmanjšanje vplivov na okolje, se ne spreminja in kot izhaja iz vsebine odloka bo bolj natančno obdelana v rudarskem projektu za pridobitev koncesije kjer bo tudi predvidena fazna in dokončna sanacija kamnoloma. Ravno tako se ne spreminja meja območja OPPN. Vse ureditve ostajajo znotraj že opredeljenega območja OPPN.

Ljubljana, januar 2023.

Izdelala:


Primož Bizilj,

Anes Durgutović



LEGENDA:

- Parcelne meje - DKN
- Parcelne meje
- Meja DPN
- Meja pridobivalnega prostora
- Meja odkopavanja
- Karakteristični profil
- Končne sanacijske etaže
- Končne sanacijske brežine



Izdelovalec: Minervo Control, tehnično svetovanje, varstveni nadzor, d.o.o. Letaška 27a, 1000 Ljubljana		Naročnik in investitor: DOLOMIT gradbena mehanizacija - separacija peska Janko Kosmač s.p. Zadlog 27, 5274 Črni Vrh nad Idrijo	
Dig. rusl. projektant	Prinud. BIZILA, univ.dipl.inž.rusl.	Podpis	RUDARSKI PROJEKT
Dig. vodja projekta	Prinud. BIZILA, univ.dipl.inž.rusl.		STROKOVNE POOLAGE ZA BPREMEMBO OPPN
Projektant	Simon BAJUK, mag.inž.geotehniol.		KAMINOLOM KRESOV GRČ
Datum: december 2022		Št.: - PB.	
		Predmet:	
		Končno stanje kamnoloma Kresov Grč	
		Merilo: 1 : 500	
		Številka priloge: 2	

4. Mnenja k osnutku OPPN





Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mnvp@gov.si
www.mnvp.gov.si

Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija
obcina.idrija@idrija.si

Številka: 35629-66/2023-2560-5
Datum: 25. 7. 2023

Zadeva: Mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič

V skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 - ZUreP-3) vam v prilogi pošiljamo Gradivo za pripravo mnenja k osnutku sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič.

Gradivo je skladno s 117. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22-ZDeb in 18/23 – ZDU-10) pripravil Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju: ZRSVN). Ministrstvo za naravne vire in prostor se strinja z gradivom ZRSVN.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Helena Velenšek Kavčič
sekretarka

Lenka Kavčič
državna sekretarka

Priloga:
- mnenje ZRSVN, št. 3563-0349/2023-2 z dne 20. 7. 2023

Vročiti:
- Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija (po elektronski pošti - obcina.idrija@idrija.si)
- Umarh d.o.o., Zelenikova ulica 1, 2250 Ptuj (pisarna@umarh.si)

V vednost po elektronski pošti:
- Zavod RS za varstvo narave (zrsvn.oe@zrsvn.si, zrsvn.oeng@zrsvn.si).



Številka: 3563-0349/2023-2
Datum: 20. 7. 2023

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Direktorat za naravo
DUNAJSKA CESTA 47

1000 Ljubljana
gp.mnvp@gov.si

Zadeva: Gradivo za izdajo mnenja k osnutku Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič, občina Idrija

Na osnovi vaše vloge št. 35629-66/2023-2550-3 z dne 13. 7. 2023, prejete istega dne po elektronski pošti, podajamo na podlagi 117. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-10; v nadaljevanju: ZON) ter v povezavi s 121. in 129. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-10) gradivo za izdajo mnenja k osnutku Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič, občina Idrija.

Pri pripravi gradiva za izdajo mnenja smo upoštevali digitalno gradivo, objavljeno na svetovnem spletu: <https://idrija.si/objava/177722>

Gradivo obsega:

- Gradivo za pridobitev mnenja zavoda, pristojnega za ohranjanje narave, o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja, UMARH d.o.o., Zelenikova ulica 1, 2250 PTUJ, št. projekta 22 – OPPN – 10, februar 2023,
- Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresovgrič (*Uradni list RS št. 63/2023, z dne 9.6.2023*),
- Osnutek sprememb in dopolnitev OPPN Kresov grič, osnutek za mnenja, julij 2023.

Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma KRESOV GRIČ (Ur. l. RS, št. 34/2019). se bodo nanašale na določila glede kapacitete proizvodnje, dobo izkoriščanja in določitev globin izkopa in bodo obsegale:

- Spremembo določil in dela vsebine odloka, konkretno vsebine, ki se nanaša na letno kapaciteto proizvodnje in dobo izkoriščanje in sicer spremembo:
 - določila iz 2. odstavka 6. člena,
 - določila 11. člena ter
 - določila iz 1. odstavka 37. člena.
- Spremembo določil iz 10. člena, ki se nanaša na skupne zaloge mineralne surovine.

- Spremembo določil iz 3. odstavka 7. člena, kjer se izvede sprememba določila glede globine izkopavanja iz kote 709 na novo koto 702 m n. v. ter druge spremljajoče uskladitve v odloku, ki se nanašajo na oblikovanje končne konstrukcije kopa zaradi spremembe globine izkopavanja.

Meja območja OPPN, območje pridobivalnega prostora in preostale vsebine (ureditev dostopov, način pridobivanja mineralne surovine, predvideni omilitveni ukrepi...) se s predmetno pobudo ne bodo spreminjale. Podana pobuda temelji na novih dejstvih in zahtevah področnega predpisa ZRud-1, ki po sedanjih določilih OPPN ne omogoča pridobitve rudarske pravice in koncesije za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma.

Zavod RS za varstvo narave je dne 30. 3. 2021 izdal posodobljene *Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora*, ki so dostopne na povezavi svetovnega spleta: <https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splo%C5%A1ne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora.pdf>.

Na obravnavanem območju velja Občinski prostorski načrt Občine Idrija, za katerega je Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica že izdelal naravovarstvene smernice, v katerih je skladno z ZON podana vsebina za področje ohranjanja narave tudi za območje predvidenih sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Ugotavljamo, da osnutek SD OPPN Kresov grič **upoštevata posodobljene splošne smernice**. Izdelava konkretnih naravovarstvenih smernic ni potrebna.


Lep pozdrav!

Pripravila:

Martina Stupar, univ. dipl. inž. geol.
visoka naravovarstvena svetnica




Klavdij Bajc, univ. dipl. biol.
naravovarstveni svetnik
vodja OE Nova Gorica



§	
§	

Poslati po elektronski pošti:

- naslovniku (gp.mnvp@gov.si)

V vednost po elektronski pošti:

- Helena Velenšek Kavčič (Helena.Velensek-Kavcic@gov.si), Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Mariborska cesta 88, 3000 Celje

T: 01 478 31 00

E: gp.drsv@gov.si

www.dv.gov.si



OBČINA IDRIJA

Številka: 35024-208/2023

Datum: 4. 9. 2023

Prejeto	- 8 -09- 2023	Sig. znak
Vredn.:	Priloge:	
St. Zadeve:		

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja na podlagi prvega odstavka 129. člena v povezavi s drugim in tretjim odstavka 122. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju: ZUreP-3) ter 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdr1-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljevanju: ZV-1), naslednje

M N E N J E

o področja upravljanja z vodami

k osnutku sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Kresov grič Občine Idrija

Pri pripravi osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Kresov grič Občine Idrija (v nadaljevanju: Osnutek OPPN), ki ga je izdelala družba UMARH d.o.o., Zelenikova ulica 1, 2250 Ptuj, pod št. 22-OPPN-10, v Ptuj so bile v celoti upoštevane Smernice s področja upravljanja z vodami, predpisi s področja upravljanja z vodami (in Podrobnejše usmeritve za pripravo OPPN, 35020-195/2017-2, z dne 16.10.2017), zato na predmetni osnutek OPPN izdajamo **pozitivno mnenje**.

Obrazložitev:

Občina Idrija je javno objavila Osnutek OPPN v prostorskem informacijskem sistemu.

Javno objavljeno gradivo vsebuje: osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič v Občini Idrija.

ZV-1 v šestem odstavku 61. člena določa, da ministrstvo poda mnenje v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju, s katerim ugotovi ali so bile podane smernice upoštevane.

Predmet osnutka so spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma KRESOV GRIČ (Ur. l. RS, št. 34/2019), ki jih je izdelala družba Umarh d.o.o., pod številko projekta: 22-OPPN-IO (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve OPPN). Spremembe in dopolnitve OPPN imajo v državnem prostorskem informacijskem sistemu (PIS) identifikacijsko številko 3592.

Z osnutkom sprememb in dopolnitev OPPN Kresov grič v Zadlogu se v OPNN spreminjajo določila glede letne kapacitete proizvodnje, dobe izkoriščanja, skupnih zalog mineralne surovine in globine izkopavanja.

OBČINA IDRİJA

Glede na navedeno je mnenje utemeljeno.

8-02-2023

Pripravil:


Branko KOŠUTA, dipl.org.menedž.

Višji svetovalec

Igor PODOBNİK, u.d.i.g.
vodja sektorja

Vročiti:

- Občina Idrija, (priporočeno s povratnico);
- Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana (po e-pošti),
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska 88, 3000 Celje (po e-pošti),





Umarh d.o.o.
Zelenikova ulica 1
2250 Ptuj

Številka: 3401-37/2006/85

Datum: 17. 8. 2023

Zadeva: Mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič s področja gozdarstva in lovstva

Zveza: Vloga podjetja Umarh d.o.o. št. 22-OPPN-10 z dne 13. 7. 2023

Na podlagi 129. člena v povezavi s 121. členom Zakona o urejanju prostora (ZureP-3) (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju besedila: MKGP) izdaja

mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič s področja gozdarstva in lovstva.

Pri pripravi mnenja k osnutku sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič s področja gozdarstva in lovstva je MKGP upošteval naslednjo dokumentacijo:

- gradivo za osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič dosegljivo na spletni strani: <https://idrija.si/objava/177722> (vpogled dne 17. 8. 2023);
- mnenje Zavoda za gozdove Slovenije št. 350-7/2017-9 z dne 31. 7. 2023;
- tri gozdnogospodarske načrte, in sicer Gozdnogospodarski načrt za gozdnogospodarsko območje Tolmin (2011-2020) (Uradni list RS, št. 87/12), Gozdnogospodarski načrt za gozdnogospodarsko enoto Idrija II (2018-2027) (Uradni list RS, št. 83/18), Gozdnogospodarski načrt za gozdnogospodarsko enoto Črni vrh (2020-2029) (Uradni list RS, št. 9/21).

Na podlagi pregledane dokumentacije MKGP ugotavlja, da se osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič vsebinsko nanaša samo na določila glede kapacitet proizvodnje, dobe izkoriščanja in določitev globine izkopa; kot tudi da ni sprememb pri meji območja predmetnega občinskega podrobnega prostorskega načrta in meji območja pridobivalnega prostora ter pri preostalih vsebinah (ureditev dostopov, način pridobivanja). Na predvidenem območju posega ne ležijo gozdovi z izjemno poudarjenimi socialnimi in ekološkimi funkcijami kot tudi ne varovalni gozdovi razglašeni z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS,

št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15 in 191/20). Na podlagi navedenih dejstev podaja MKGP pozitivno mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič s področja gozdarstva in lovstva.

Pripravila:
Petra Drame
višja svetovalka

dr. Darij Krajčič
državni sekretar

Poslano:

- naslovníku (elektronsko: umarh@umarh.si)
- arhiv, tu

V vednost:

- Ministrstvo za naravne vire in prostor (elektronsko: gp.mnvp@gov.si)
- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin (elektronsko: oetolmin@zgs.si)
- Občina Idrija (elektronsko: obcina.idrija@idrija.si)



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za gospodarjenje z nepremičninami

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 26 01

F: 01 471 16 37

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si

UMARH D.O.O.

Zelenikova ulica 1

2250 Ptuj

e-naslov: pisarna@umarh.si

Številka: 350-82/2023-2

Datum: 27. 07. 2023

Zadeva: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič (ID št. PA: 3592) – mnenje k osnutku

Zveza: vaša vloga št. 22-OPPN-10 z dne 13. 7. 2023,

UMARH d.o.o. je kot pooblaščenka po pooblastilu pripravljavke prostorskega akta št. 3500-0012/2022-12 z dne 7. 4. 2023 Ministrstvu za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo za obrambo), podala vlogo za izdajo mnenja k osnutku Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič (OPPN).

Na spletnih straneh pripravljavke je dosegljivo naslednje gradivo:

- osnutek OPPN.

Ministrstvo za obrambo kot nosilec urejanja prostora na podlagi 129. člena in v povezavi s 122. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10) ter po pregledu dosegljive dokumentacije sporoča, da

IZDAJA POZITIVNO MNENJE S PODROČJA OBRAMBE

k osnutku Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič (ID št. PA: 3592).

S spoštovanjem.

Pripravila:
Mateja Oblak Perdan
višja svetovalka

podpolkovnik
Uroš Žibert
načelnik sektorja

Poslano:

- naslovnik (po e-pošti).



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 33 22

F: 01 431 81 17

E: gp.dgZR@urszr.si

www.sos112.si

Številka: 350-136/2023-3 - DGZR
Datum: 25. 07. 2023

Na podlagi vloge Občine Idrija, Mestni trg 1, Idrija, ki jo po pooblastilu zastopa Umarh, d. o. o., Zelenikova ulica 1, Ptuj, (v nadaljevanju vlagatelj), št. 22-OPPN-10 z dne 13. 7. 2023, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12, 61/17-GZ in 43/22) naslednje

MNENJE

k osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič

Vlagatelj je z vlogo, št. 22-OPPN-10 z dne 13. 7. 2023, ki smo jo prejeli 13. 7. 2023, pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu poda mnenje k osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič. Vlagatelj je do gradiva omogočil elektronski dostop prek spletnega strežnika.

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2, 199/21-ZUreP-3) morajo biti v občinskem podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Po pregledu priloženega gradiva ugotavljamo, da je v njem opredeljena vsebina s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, zato Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, k osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič izdaja **pozitivno mnenje**.

Pripravila:
Irena Zupančič
višja svetovalka I

Leon Behin
sekretar
v. d. generalnega direktorja

Poslano:
- Umarh, d. o. o., Zelenikova ulica 1, Ptuj (pisarna@umarh.si).



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

MINISTER

Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

T: 01 478 82 00

E: gp.mope@gov.si

www.mope.gov.si

UMARH d.o.o.
Zelenikova ulica 1
2250 Ptuj
pisarna@umarh.si

Številka: 350-108/2023/4

Datum: 18.7.2023

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!

Zadeva: Vloga za izdajo mnenj k osnutku sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič

Zveza: Vaša vloga št. 22-OPPN-10 z dne 13.7.2023

Spoštovani,

na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo smo prejeli vlogo za izdajo 1. mnenja na SD OPPN za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič, in sicer za področje energetike.

Obveščamo vas, da smo omenjeno gradivo pregledali in nanj nimamo pripomb oziroma posebnih usmeritev s področja energetike in nas v nadaljevanju ni potrebno zaprositi za 2. mnenje, v kolikor se obravnavano območje OPPN ne spreminja.

S spoštovanjem,

mag. Bojan Kumer
MINISTER

Zbrala in pripravila:
Dijana Jukić,
namestnica generalnega sekretarja



Umarh d.o.o.
pisarna@umarh.si

Številka: 35012-67/2023-3340/3
Datum: 22. 8. 2023

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 122. člena v povezavi s prvim odstavkom 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3) izdaja Ministrstvo za kulturo naslednje

**MNENJE K OSNUTKU SPREMEMB IN DOPOLNITEV
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ŠIRITEV PRIDOBIVALNEGA
PROSTORA KAMNOLOMA KRESOV GRIČ**

1. Podatki o vlogi

Umarh d.o.o. je z vlogo št. 22-OPPN-10 z dne 13. 7. 2023, prejeto dne 13. 7. 2023 pozvala Ministrstvo, da izda mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič.

V prostorskem informacijskem sistemu je bilo objavljeno gradivo:

Osnutek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič, (izdelal UMAR d.o.o., julij 2023).

2. Mnenje

Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE (dopis št. 35106–0603–2/2023-Ž/Ž z dne 8. 8. 2023).

Ugotavljamo, da se območje urejanja nahaja v vplivnem območju nepremične kulturne dediščine Zadlog – Lampetova kapelica; EID 1-13847, ki je zavarovan z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Idrija (Ur. list RS, št. 38/11 s poznejšimi spremembami).

Predlagana sprememba odloka, ki se nanaša na spremembo tekstualnega dela in predlaga spremembo višinske kote osnovnega platoja na koto 702 m.n.v., je iz vidika varstva kulturne dediščine sprejemljiv

Lep pozdrav,

mag. Barbara Žižić Baumgartner
sekretarka

Špela Spanžel
generalna direktorica
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):

- naslovnik pisarna@umarh.si
- ZVKDS OE Nova Gorica, tajnistvo.ng@zvkds.si

UMARH d.o.o.

Zelenikova ulica 1
2250 Ptuj

Št. dokumenta: 0210-3/2023-2
Kraj in datum: Idrija, 28. 7. 2023

Komunala d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija izdaja na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-10) in Sklepa o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič (Ur. l. RS, št. 62/23) za pripravljavca prostorskega akta Občino Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija

POZITIVNO MNENJE

k osnutku sprememb in dopolnitev OPPN za širitev pridobivalnega
prostora kamnoloma Kresov grič

Mnenje je izdano na podlagi vloge, prejete dne 14. 7. 2023. Iz dokumentacije, ki je dostopna na spletnem mestu www.idrija.si je razvidno, da spremembe in dopolnitve OPPN upoštevajo izdane smernice št. 3510-139/2017-2, z dne 2. 11. 2017 in da širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič ne bo vplivala na infrastrukturo v upravljanju Komunale d.o.o.

Pripravila:
Nataša Gantar



Vročeno:

- naslovnik, po e-pošti
- arhiv Komunale d.o.o.

ELEKTRO PRIMORSKA, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 17/14, 81/15, 43/19 - spremembe in dopolnitve EZ-1B) in Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 61/17) ter na podlagi vloge št. **22-OPPN-10** z dne **20. 7. 2023** izdaja

UMARH D.O.O.
ZELENIKOVA ULICA 1

2250 PTUJ

SMERNICE št. 3515

I. UVODNE UGOTOVITVE

K dokumentaciji: Vloga za izdajo mnenj k osnutku sprememb in dopolnitev OPPN za širitev prostora kamnoloma Kresov grič, št. 22-OPPN-10, ID PA 3592

Naročnik: UMARH D.O.O., ZELENIKOVA ULICA 1, 2250 PTUJ

Katastrska občina	Parcelne številke
2366 - ZADLOG	710/4, 711/1

II. POTEK OBSTOJEČEGA IN PREDVIDENEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. Na območju urejanja se nahaja distribucijska elektroenergetska infrastruktura.
2. **Zahteve glede predstavitev obstoječih elektroenergetskih objektov**
Med projektiranjem predvidenih objektov se mora investitor oziroma projektant seznaniti s točno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav, katere je potrebno vrisati v situacijo komunalnih vodov. Pred začetkom projektiranja si mora projektant pridobiti geodetski posnetek elektroenergetskih vodov na območju predvidene gradnje objektov.
V primeru predstavitev obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav, ki so v lasti ali upravljanju družbe Elektro Primorska, d.d., mora investitor pridobiti overjene služnostne pogodbe z lastniki zemljišč za omenjene naprave, kjer je navedeno, da ima družba Elektro Primorska, d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanje omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.
3. Investitor bo moral k vlogi za pridobitev mnenja na pripravljen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) predložiti strokovne podlage in idejne rešitve napajanja območja obdelave, v katerih bo obdelano napajanje predvidenih objektov z območja OPPN in morebitne predstavitve obstoječih elektroenergetskih vodov na tem območju.
4. V fazi pridobivanja ustrezne dokumentacije za elektroenergetske objekte in naprave iz teh smernic, morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima Elektro Primorska, d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.
5. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (novogradnja energetskih vodov in objektov), je potrebno projektno obdelati v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti gradbeno dovoljenje. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.
6. Za gradnjo objektov v varovalnem pasu obstoječih ali načrtovanih distribucijskih elektroenergetskih infrastruktur je potrebo pridobiti projektne pogoje in soglasje skladno s Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS št. 101/2010). Vsi stroški projektiranja, morebitnih predstavitev, zaščite ali odpravljanje poškodb obstoječega elektrodistribucijskega omrežja v času obravnavane gradnje, bremenijo investitorja.

III. TEHNIČNI POGOJI

1. V primeru izgradnje predvidenih objektov in napajanja le-teh z električno energijo bo po izdaji gradbenega dovoljenja in pred začetkom izgradnje energetske infrastrukture potrebno na osnovi 147. člena Energetskega zakona EZ-1 (Ur. L. RS št. 17/14) in 4. člena Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. L. RS št. 126/07, 1/08 popr., 37/11 - odl. US in 17/14 - EZ-1) pridobiti soglasja za priključitev za vsak posamezen objekt, v katerih bodo natančno določeni vsi pogoji za priključitev le teh na distribucijsko omrežje. Odmiki od obstoječih koridorjev tras, ostalih infrastrukturnih vodov in naprav in objektov morajo biti projektirani v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Varovalni pas elektroenergetskih omrežij je zemljiški pas ob elektroenergetskih vodih in objektih, v katerem se smejo graditi drugi objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na obratovanje omrežja, le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od vodov in objektov tega omrežja. Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka na vsako stran od osi elektroenergetskega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša:
za nadzemni vod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV - 10 m; za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV - 1 m;
za nadzemni vod nazivne napetosti do vključno 1 kV 1,5 m; za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 20/0,4 kV - 2 m.
20 kV kablovod mora biti zgrajen s standardnimi enožilnimi 20 kV kablovodi položeni v kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi po celotni trasi.
2. Kabelska transformatorska postaja mora biti zgrajena za napetost 20/0,4 kV in ustrezno nazivno moč, z urejenim dostopom za tovornjak z dvigalom skupne teže 20 t. Če bo TP zgrajena v zgradbi za druge namene, mora biti locirana v pritličju, po možnosti na vogalu zgradbe in mora biti neposredno dostopna od zunaj.
Nizkonapetostno kabelsko omrežje mora biti v urbanih področjih zgrajeno kot kabelsko omrežje položeno v PVC kabelski kanalizaciji v težki radialni izvedbi s povezovanjem prostostojećih razdelilnih omar. Zaščitni ukrep pred električnim udarom pa mora biti s samodejnim odklopom napajanja. Priključno merilne omarice se namestijo na stalo dostopna mesta.
Odjemalci z nemirnim odjemom si morajo zagotoviti lastni tokokrog iz transformatorske postaje oziroma ustrezno odpraviti povratne vplive na omrežje. Za primer rezervnega in zanesljivejšega napajanja zahtevnejših porabnikov, si mora odjemalec zagotoviti rezervni vir napajanja oziroma sistem brezprekinitvenega napajanja. Za napajane novopredvidenih objektov na območju urejanj je potrebno zagotoviti energetski koridor za priključitev objektov na obstoječo in novopredvideno distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo. Pri izdelavi predloga OPPN je potrebno upoštevati:- Predlagamo, da se umakne vse objekte iz varovalnega pasu srednjenapetostnega (20 kV) kablovoda. V primeru večjega odjema je potrebno predvideti prostor za izgradnjo nadomestne transformatorske postaje ob obstoječi s priključnim srednjenapetostnim vodom ter nizkonapetostnim omrežjem.- Koridorji za elektroenergetsko infrastrukturo naj potekajo po javnih površinah.- Distribucijska elektroenergetska infrastruktura se lahko gradi do meje sosednjih zemljišč.- Na celotnem območju OPPN na vseh namenskih rabah je dopustna gradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje, prestavitve in odstranitve distribucijske elektroenergetske infrastrukture-splošne smernice št. SODO-279/14-MM; 31.3.2014 na področju distribucije električne energije.

IV. OSTALI POGOJI


1. Pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih za katera bodo izdelani prostorski akti bo potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.
2. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur.l. RS, št. 70/96) in zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS 101/10).
3. **Naročnik si bo moral k predmetnemu prostorskemu aktu pridobiti naše mnenje.**
4. Pred izdelavo predloga k OPPN je potrebno naročiti strokovne podlage in idejne rešitve napajanja območja obdelave, katere je potrebno tudi upoštevati pri izdelavi OPPN.

5. Ostalo:
6. Investitorja bremenijo stroški morebitnih prestavitev obstoječih elektroenergetskih vodov, ki so last Elektro Primorska, d.d., ter vsi stroški, zaradi neupoštevanja navodil iz teh pogojev.
7. Za vse elektroenergetske vode in objekte, ki so predmet teh smernic in bodo last Elektro Primorska, d.d., mora investitor pri Elektro Primorska, d.d. pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumentacijo. Investitor nosi odgovornost za časovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del.
8. Izvedba del na elektroenergetskih vodih, ki so ali bodo last Elektro Primorska, d.d., ne more biti predmet javnega razpisa. Omenjena dela mora investitor naročiti pri Elektro Primorska, d.d.
9. Za vsako poznejšo detajlnejšo izdelavo prostorskih aktov si mora projektant pri nas (na območni enoti) pridobiti natančne podatke o poteku tras elektroenergetskih vodov in lokacije posameznih elektroenergetskih objektov in jih vnesti (vrisati) v grafične podloge obdelave.
10. Predvideti je potrebno prestavitve ali spremembe obstoječega elektroenergetskega omrežja zaradi novih objektov ali urejanja zunanjih površin.
11. Predvideti je potrebno sanacijo obstoječega elektroenergetskega omrežja, ki ne ustreza zaradi dotrajanosti, zmogljivosti, tehnične izvedbe ali urbanističnih zahtev.
12. Uskladiti je potrebno trase novega elektroenergetskega omrežja z ostalimi komunalnimi napravami zaradi predpisanih odmikov po zahtevah tehničnih predpisov.

Vsa projektiranja in gradnje je potrebno izvesti v skladu z elektroenergetskim soglasjem za priključitev, ki ga je potrebno predhodno pridobiti od pristojnega upravljavca distribucijskega omrežja in s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje električne energije

Nova Gorica, 3. 8. 2023

Vodja oddelka za razvoj in graditev:
GORAZD VERČ, dipl. inž. el.



Direktor distribucijske enote:
TOMAŽ KOMPARA, dipl. inž. el.

ELEKTRO PRIMORSKA,
PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE d.d.
NOVA GORICA, Erjavčeva 22
- 9 -

Poslati priporočeno s povratnico!

Poslano:

- UMARH D.O.O., ZELENIKOVA ULICA 1, 2250 PTUJ

Priloge:

- splošne smernice št. SODO-279/14-MM; 31.3.2014 na področju distribucije električne energije

Številka: SODO-279/14-MM

Datum: 31.03.2014

SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo d.o.o. izdaja na podlagi 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12 v nadaljevanju ZPNačrt) in 465. člena Energetskega zakona EZ-1 (Ur. l. RS št. 17/14) naslednje:

SPLOŠNE SMERNICE

1. Pri pripravi Občinskih prostorskih načrtov je potrebno za področje distribucije električne energije upoštevati naslednje predpise:
 - a. Energetski zakon EZ-1 (Ur. l. RS 17/14)
 - b. Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. RS 101/10)
 - c. Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. RS 126/07)
 - d. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije s prilogami (Ur. l. RS 41/11)
2. Za vsako določitev pogojev za priključitev na distribucijsko omrežje električne energije za vse vrste objektov ali rab prostora je potrebno pridobiti posebne smernice pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja električne energije družbi SODO d.o.o. ali njenih pooblaščenih izvajalcih: družbah Elektro Cefje d.o.o., Elektro Gorenjska d.o.o., Elektro Ljubljana d.o.o., Elektro Maribor d.o.o. in Elektro Primorska d.o.o.

Navedene Splošne smernice se uporabljajo v postopkih priprave Občinskih prostorskih načrtov do preklica in so objavljene na spletnih straneh družbe SODO d.o.o. in njenih pooblaščenih izvajalcev.

Z izdajo teh splošnih smernic se preklicujejo izdane splošne smernice št. SODO-836/12-MM z dne 23.11.2012.

Pripravil:

Matjaž Miklavčič, univ. dipl. inž. el.

Direktor

Mag. Matjaž Voktusek, univ. dipl. inž. el.

18. 07. 2023



09292023071300961

UMARH D.O.O.
ZELENIKOVA ULICA 1

2250 PTUJ

Številka: 122668 - NG/1886-IK
Vaš znak: 22-OPPN-10
Datum: 13.7.2023

Zadeva: Mnenje k OPPN Kresov grič

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije) izdaja na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja (UMARH D.O.O., ZELENIKOVA ULICA 1, 2250 PTUJ), naslednje:

POZITIVNO mnenje k OPPN Kresov grič

Lep pozdrav!

Pripravil:
Ivan Krašna

Žig: Vodja TKO zahodna
Slovenija:
Sandi Molar



Telekom Slovenije

V vednost: naslov, arhiv



OBČINA IDRİJA
Mestni trg 1
5280 IDRİJA

OBČINSKA UPRAVA

tel.: 05 37 34 500
fax: 05 37 34 531
obcina.idrija@idrija.si

Štev. zadeve: 3500-0012/2022-34
Datum: 18.08.2023

Umarh d.o.o.
Zelenikova ulica 1

2250 PTUJ

Zadeva: **Mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič**

Spoštovani.

Na podlagi 129. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 podajamo mnenje s področja podrobne namenske rabe prostora ter lokalne gospodarske javne infrastrukture na osnutek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič (v nadaljevanju SD OPPN). Gradivo je objavljeno na spletni strani pod objavo <https://idrija.si/objava/177722>.

Osnutek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič se nanaša na določila glede kapacitete proizvodnje, dobo izkoriščanja in določitev globin izkopa.

Iz tekstualnega in grafičnega dela SD OPPN je razvidno, da vsebina SD OPPN ne posega v mejo območja OPPN in območje pridobivalnega prostora.

Predlaga se popravek zapisa v poglavju 2.7 Dostop, transportna pot iz kamnoloma:

Prvi stavek naj se spremeni tako, da se glasi: »Dostop na območje kamnoloma Kresov grič je omogočen preko javne poti JP 630331, ki pelje v Zadlog.«

Predzadnji in zadnji stavek naj se spremenita tako, da se glasita: »Zaradi širitve kamnoloma bo glede na obstoječe razmere prišlo do minimalnega povečanja prometne obremenitve na regionalnih in lokalnih cestah. Pri uporabi in vzdrževanju cest je treba upoštevati pogoje upravljalcev cest.«

Občina s podanimi popravki podaja pozitivno mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič.

Pripravila:

Janja Hadalin

Višji svetovalec – urejanje prostora in varstvo okolja



Bogdan Zevnik

Vodja oddelka za investicije



OBČINA IDRİJA

Mestni trg 1
5280 IDRİJA

OBČİNSKA UPRAVA

tel.: 05 37 34 500

fax: 05 37 34 531

obcina.idrija@idrija.si

Vročiti: naslovník; e pošta
Vložiti: v spis, tu





UMARH

projektiranje | urbanizem | inženiring | svetovanje

~~5. Mnenja k predlogu OPPN~~



6. Povzetek za javnost



7. Elaborat ekonomike



NAROČNIK: OBČINA IDRIJA
Mestni trg 1, 5280 Idrija

PREDMET: **ELABORAT EKONOMIKE ZA SPREMEMBE IN
DOPOLNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA ŠIRITEV PRIDOBIVALNEGA
PROSTORA KAMNOLOMA KRESOV GRIČ**

IZDELAL: **UMARH d.o.o.**, Zelenikova ulica 1, 2250 PTUJ
Direktorica: Urška BERLIČ, univ.dipl.inž.arh.


UMARH
PTUJ d.o.o.

NOSILKA NALOGE: Urška BERLIČ, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 1715

SODELAVCI: Matej ŠKAFAR, univ.dip.geogr.
Nuša Solar, m.i.a.
Petra Lah

ŠT. PROJEKTA: 22 – OPPN – 10– EE

DATUM: September 2023



Kazalo vsebine:

1. IZHODIŠČA ZA ELABORAT EKONOMIKE.....	3
1.1. Namen in cilji naloge.....	3
1.2. Pravne podlage.....	4
1.3. Vsebinske podlage	5
1.4. Investicijska namera	6
2. OBMOČJE IN PREDMET NAČRTOVANJA Z OPPN	7
3. KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA, DRUŽBENA INFRASTRUKTURA.....	8
3.1. Obstoječa in predvidena komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura	8
3.2. Družbena infrastruktura	9
3.3. Ocena investicij v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ter družbeno infrastrukturo.....	10
3.4. Možni viri financiranja investicij v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ter družbeno infrastrukturo	11
4. GRAFIČNI DEL.....	12



1. IZHODIŠČA ZA ELABORAT EKONOMIKE

1.1. Namen in cilji naloge

Z uveljavitvijo Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju: ZUreP-3) so bile vzpostavljene pravne podlage za uporabo nekaterih novih instrumentov pri načrtovanju oz. urejanju prostora v slovenski praksi. Njihov skupni imenovalac je cilj, da se izboljša kvaliteta prostorskega načrtovanja, da se načrtuje celostno in kompleksno ter da so tisti, ki sprejemajo odločitve o načrtovanih prostorskih ureditvah, čim bolj korektno in celovito ter pravočasno seznanjeni s posledicami svojih odločitev.

Namen elaborata ekonomike je, da se z njim v vseh fazah priprave prostorskega akta, s katerim se načrtujejo ustrezne prostorske ureditve, preverja racionalnost pri načrtovanju prostorskih ureditev ter da se tisti, ki pripravljajo in sprejemajo prostorske akte, informirajo o posledicah svojih odločitev na obveze v zvezi z zagotavljanjem komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture ter družbene infrastrukture. V elaboratu ekonomike se pripravijo in pridobijo informacije o nekaterih ekonomskih posledicah odločitev, s katerimi se opredelijo pogoji za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev in izpostavijo obveze, ki jih bo morala izpolniti lokalna skupnost oziroma investitor, če se sprejmejo odločitve o načrtovanih prostorskih ureditvah na način, kot jih določa obravnavani prostorski akt.

Pomembno je, da so tisti, ki odločajo in sprejemajo prostorske akte, z opisanimi posledicami seznanjeni dovolj celovito in predvsem pravočasno – to je dovolj zgodaj, da lahko svoje odločitve še ustrezno prilagodijo. To pomeni, da se lahko načrtovane prostorske ureditve še dodatno preverijo, dopolnijo, popravijo, spremenijo, določi primerna etapnost izvajanja ali v skrajnem primeru celo opustijo.

Elaborat ekonomike se pripravi k občinskemu prostorskemu načrtu (OPN) ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu (OPPN), z njim pa se preverja racionalnost odločitev o načrtovanih prostorskih ureditvah za prostorski akt, h kateremu oz. na podlagi katerega je pripravljen. Ta preveritev se opravi tako, da se za načrtovane prostorske ureditve v OPN oz. OPPN ocenijo potrebne investicije oz. stroški v najširšem smislu (t.j. negativni primarni in sekundarni učinki) za zagotovitev komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture ter družbene infrastrukture. Potrebno je, da občina pri sprejemanju odločitev o načrtovanih prostorskih ureditvah pozna in se zaveda posledic svojih odločitev na gospodarsko javno in družbeno infrastrukturo, saj s sprejetjem prostorskega akta sprejema tudi določene obveze v zvezi z njihovim zagotavljanjem.

Namen te naloge je izdelava elaborata ekonomike k občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.

Ker se z elaboratom ekonomike preverja racionalnost načrtovanih prostorskih ureditev, je:

- opredeljena komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura in družbena infrastruktura, ki jo je treba dograditi ali zgraditi za v OPPN načrtovane prostorske ureditve; pri tem je gospodarska javna infrastruktura povzeta iz občinskega podrobnega prostorskega načrta, posledice načrtovanih prostorskih ureditev na družbeno infrastrukturo pa so ocenjene izvirno, saj v okviru strokovnih podlag za občinski podrobni prostorski načrt tovrstne proučitve niso bile izvedene;



- podana ocena investicij ter ocena možnih virov finančnih sredstev za izvedbo ureditev iz prejšnje alineje oz. opredelitev posledic na določene vrste infrastrukture, izražena z drugimi primernimi kazalniki;
- predlagana etapnost izvajanja načrtovanih ureditev v OPPN, ki se nanašajo na komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo.

1.2. Pravne podlage

Pravni podlagi za pripravo predmetnega elaborata ekonomike sta:

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21); v nadaljevanju: ZUreP-3;
- Pravilnik o elaboratu ekonomike (Uradni list RS, št. 45/19); v nadaljevanju: pravilnik.

Temeljno pravno podlago za elaborat ekonomike predstavlja **ZUreP-3**. Poleg same opredelitve elaborata ekonomike so ključnega pomena še tista zakonska določila, ki se nanašajo na opredelitev komunalne opreme, opredelitev druge gospodarske javne infrastrukture in opredelitev družbene infrastrukture. Te opredelitve vplivajo na vsebino elaborata ekonomike neposredno.

Elaborat ekonomike je opredeljen v 68. členu ZUreP-3 na naslednji način:

- »(1) V postopku priprave OPN in OPPN se pripravi elaborat ekonomike, ki vsebuje oceno investicij za graditev ali dograditev komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture ter oceno investicij za zagotovitev družbene infrastrukture glede načrtovanih prostorskih ureditev v OPN in OPPN.
- (2) Elaborat ekonomike ali njegov povzetek je del gradiva za obravnavo na občinskem svetu.
- (3) Minister podrobneje predpiše vsebino in obliko elaborata ekonomike.«

Zakon določa, da elaborat ekonomike vsebuje oceno investicij za graditev ali dograditev komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture ter oceno investicij za zagotovitev družbene infrastrukture glede načrtovanih prostorskih uredite.

ZUreP-3 podrobneje opredeljuje komunalno opremo, drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo:

- **Komunalna oprema** so:
 - objekti oziroma omrežja gospodarske javne infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja;
 - objekti oziroma omrežja gospodarske javne infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb v skladu s predpisi, ki urejajo energetiko;
 - javne površine v lasti občine.
- **Druga gospodarska javna infrastruktura** je gospodarska javna infrastruktura, ki ni komunalna oprema, in je namenjena zagotavljanju opremljenosti stavbnega zemljišča kot sta elektroenergetsko omrežje in državna cesta.
- **Družbena infrastruktura** so prostorske ureditve namenjene izvajanju dejavnosti splošnega pomena, s katerimi se zagotavljajo dobrine, ki so v javnem interesu na področju vzgoje in



izobraževanja, znanosti, športa, zdravstva, socialnega varstva, kulture ter drugih dejavnosti splošnega in splošno gospodarskega pomena, ki so kot take določene z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti;

Pravilnik podrobneje določa vsebino in obliko elaborata ekonomike. Opredeljuje, kaj je namen elaborata ekonomike in katere so podlage za njegovo izdelavo. Podrobneje določa, kako se pripravi elaborat ekonomike v delu, ki se nanaša na komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ter kako se pripravi v delu, ki se nanaša na družbeno infrastrukturo. Opredeljuje tudi obliko elaborata ekonomike.

1.3. Vsebinske podlage

Vsebinske podlage za pripravo elaborata ekonomike so vse strokovne podlage, prostorski akt z vsemi sestavinami, različne vrste projektne dokumentacije, različne študije in druga gradiva in dokumentacija, ki omogočajo čim bolj natančno ocenjevanje učinkov prostorskega akta na komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ter družbeno infrastrukturo.

Vsebinske podlage za pripravo predmetnega elaborata ekonomike so:

- **Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPPN za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič** (izdelal Umarh d.o.o., št. proj. 22-OPPN-10, september 2023); v nadaljevanju: OPPN;
- **Idejni rudarski projekt za območje pridobivalnega prostora kamnoloma »Kresov grič«**, Strokovna podlaga za spremembo OPPN (izdelal MINERVO KONTROL d.o.o., januar 2023),
- Mnenja nosilcev urejanja prostora k OPPN.

Večina podatkov in strokovnih rešitev načrtovanih prostorskih ureditev je povzetih po OPPN.

OPPN je prostorski akt, s katerim občina podrobneje načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena. Z njim se za načrtovane prostorske ureditve podrobneje določijo:

- urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve;
- načrt gradbenih parcel;
- etapnost izvedbe, če je ta potrebna;
- pogoji glede gradnje gospodarske javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo;
- rešitve in ukrepe za varovanje zdravja;
- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja ter ohranjanje narave;
- rešitve in ukrepe za obrambo;
- rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
- rešitve in ukrepi za varstvo in ohranjanje kmetijskih zemljišč ter druge vsebine glede na namen in območje, za katerega se OPPN pripravi.

Za pripravo elaborata ekonomike so pomembne vse rešitve, določene z občinskim podrobnim prostorskim



načrtom, še posebej pa rešitve, ki se nanašajo na pogoje glede gradnje gospodarske javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo

1.4. Investicijska namera

Območje ureja veljavni Občinski podrobni prostorski načrt za načrta za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič (Ur. l. RS, št. 34/2019; v nadaljevanju OPPN), v izdelavi so spremembe in dopolnitve OPPN.

Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN je usklajitev s trenutno veljavno zakonodajo, ki se je od sprejema OPPN spremenila. Predvidene so spremembe in dopolnitve OPPN na način, da bodo dopuščale pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna dolomita v pridobivalnem prostoru Kresov grič.

V skladu z idejnim rudarskim projektom je za zagotavljanje zadostnih količin surovine in možnosti pridobitve rudarske pravice predvidena sprememba OPPN v na način, da se zagotovi skladnost z Zakonom o rudarstvu in omogoči pridobitev rudarske pravice in koncesije za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma.

Meja območja OPPN, območje pridobivalnega prostora in preostale vsebine (ureditev dostopov, način pridobivanja mineralne surovine, predvideni omilitveni ukrepi...) se s predmetno pobudo ne bodo spreminjale.




2. OBMOČJE IN PREDMET NAČRTOVANJA Z OPPN

Območje OPPN obsega površino EUP ČP_11_LN, ki je določena z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Ur. list RS, št. 38/11, 107/13, 12/14, 53/14, 70/16, 50/18, 100/22 – v nadaljevanju OPN). Območje obdelave zavzema parcele št.: 709/4-del, 710/1-del, 710/4, 711/1-del in 1821-del, vse k.o. Zadlog (2366) v naslednjih skupnih površinah:

- Površina namenske rabe in površina OPPN 36.863,66m²
- Površina pridobivalnega prostora 29.581,27m².

Elaborat ekonomike je namenjen opredelitvam komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev za območje z OPPN načrtovane gradnje, prav tako pa tudi ocenam vplivov načrtovanih prostorskih ureditev na kapacitete posameznih vrst družbene infrastrukture.



Slika 1: Prikaz območja OPPN, meje pridobivalnega prostora in meje odkopavanja na parcelnem stanju

3. KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA, DRUŽBENA INFRASTRUKTURA

3.1. Obstoječa in predvidena komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura

V veljavnem OPPN in s spremembami in dopolnitvami OPPN za potrebe načrtovanih ureditev ni predvidena izgradnja nove gospodarske javne infrastrukture in komunalne opreme. V nadaljevanju so povzete ureditve, predvidene v osnovnem OPPN.

Prometna ureditev

Dostop na območje kamnoloma Kresov grič je omogočen preko javne poti JP 630331, ki pelje v Zadlog. Glavna transportna pot iz kamnoloma bo povezana z enim priključkom na javno cesto, ki pelje proti jugu v Podtisov vrh in je urejen na zahodni strani pridobivalnega prostora. V območje kamnoloma se poleg sedanjega priključka izvede še en priključek iz sedanje nekategorizirane poti proti severu. Prvi priključek povezuje obstoječo cesto v območje sedanjega kamnoloma, ki se na kraju usposobi za dostop v gozdna zemljišča na vzhodni strani kamnoloma, drugi priključek pa bo izveden proti severu na nivo etaže na višini 725 m n.m.v. in naprej v najnižji del kamnoloma, to je v območje razširjenega dela kamnoloma. Severni krak pristopne poti do pridobivalnega prostora, v dolžini približno 40m, bo urejen po zemljišču s parcelno št. 710/1. Zaradi širitve kamnoloma bo glede na obstoječe razmere prišlo do minimalnega povečanja prometne obremenitve na regionalnih in lokalnih cestah. Pri uporabi in vzdrževanju cest je treba upoštevati pogoje upravljalcev cest.

Vodovodno omrežje

Na območju se ne nahaja vodovod, izgradnja vodovoda in priključevanje nanj nista predvidena. Potrebna sanitarna in tehnološka voda se bo zagotavljala z mobilnimi cisternami za vodo.

Kanalizacijsko omrežje

Na območju ni kanalizacijskega omrežja, izgradnja kanalizacijskega omrežja in priključevanje nanj nista predvidena. Predvidene so mobilne sanitarne enote na praznjenje. Meterone vode iz manipulativnih površin se speljejo v ponikanje preko standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2).

Elektroenergetsko omrežje

Električna energija praviloma ne bo potrebna. Pogonski agregati postrojev za bogatenje mineralne surovine, se bodo kot do sedaj poganjali z dizel hidravličnimi agregati, variantno pa z elektromotorji, ki se bodo napajali z dizel generatorjem. Glede na bližino nizkonapetostnega elektrovida, ki poteka mimo kamnoloma, bo mogoče v bodoče preskrbo z električno energijo zagotoviti tudi iz javnega omrežja. V ta namen bo potrebno pri izdelavi projekta za izvedbo upoštevati projektne pogoje in pridobiti soglasje pristojnega



upravljavca elektrovida. Morebitna priključitev na elektroenergetsko omrežje se bo izvedla na stroške investitorja.

Telekomunikacijsko omrežje

Na območju ni telekomunikacijskega omrežja, priključevanje nanj ni predvideno.

Odpadki

Na območju OPPN je predvideno ločeno zbiranje komunalnih odpadov ter odvoz v pristojen regijski center za ravnanje z odpadki. Ostale odpadke se zbira in manipulira skladno s področnimi predpisi.

Komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura za elaborat ekonomike

Na območju ni kanalizacijskega omrežja, izgradnja kanalizacijskega omrežja in priključevanje nanj nista predvidena. Predvidene so mobilne sanitarne enote na praznjenje. Meterone vode iz manipulativnih površin se speljejo v ponikanje preko standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2).

3.2. Družbena infrastruktura

V elaboratu ekonomike se obravnavajo najmanj naslednje vrste družbene infrastrukture:

- objekti javne mreže vzgoje in izobraževanja (vrtci, osnovne šole);
- objekti javnega zdravstva na primarni ravni (zdravstveni dom, splošna zdravstvena postaja);
- športni objekti lokalnega pomena (pokriti športni objekti, nepokriti športni objekti).

V elaboratu ekonomike se lahko obravnavajo tudi druge dejavnosti splošnega pomena, s katerim se zagotavljajo storitve, ki so v javnem interesu (izobraževanje, kultura, socialno varstvo, znanost, zaščita in reševanje, javna uprava idr.).

Skupni imenovalec potrebam po vseh vrstah družbene infrastrukture je, da jih generirajo (novi) prebivalci, ki bodo uporabniki objektov, ki se načrtujejo z OPPN.



3.3. Ocena investicij v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ter družbeno infrastrukturo

Stroški posamezne vrste načrtovane komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture obsegajo stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo načrtovane infrastrukture za opremljanje stavbnih zemljišč na območju OPPN.

Sestavljajo jih naslednje stroškovne vrste:

- stroški izdelave raznih vrst in ravni prostorske in druge dokumentacije za novo infrastrukturo, izdelane v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
- stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo infrastrukturo,
- stroški pridobivanja zemljišč za gradnjo infrastrukture,
- stroški gradnje nove infrastrukture (kot so stroški materiala, stroški dela, stroški gradbene opreme idr.) in
- drugi stroški nove infrastrukture, ki nastanejo zaradi gradnje nove infrastrukture (kot so stroški rušitev objektov, stroški dovoljenj, zavarovanj, nadzora in podobno).

Med stroške nove infrastrukture ni mogoče vključiti naslednjih vrst stroškov:

- vzdrževanje, obnavljanje ali nadomeščanje obstoječe infrastrukture, ki je namenjeno nemotenemu delovanju te infrastrukture,
- prilagajanje obstoječe infrastrukture oskrbnim in tehničnim standardom ter
- odpravljanje manjših pomanjkljivosti na obstoječi infrastrukturi, ki onemogočajo njeno nemoteno delovanje.

Pravilnik določa, kako se ocenijo stroški investicij v načrtovano komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, in sicer v primeru, ko se ocenjujejo za OPPN in v primeru, ko se ocenjujejo za občinski prostorski načrt (OPN). Opredeljeno je, da se ocena stroškov za obe vrsti prostorskih aktov povzame iz strokovnih podlag za posamezno vrsto načrtovane komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, pripravljenih za OPPN ali OPN.

Ker so za pripravo OPPN ustrezne strokovne podlage, še posebej za načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo, le redko zagotovljene ali so izdelane le delno oz. nepopolno, določa pravilnik, da v takem primeru za OPPN stroške komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture oceni pripravljavec ali izdelovalec elaborata ekonomike ob upoštevanju dejanske rešitve komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, kot je načrtovana z OPPN. Vsa infrastruktura na območju OPPN je/bo zgrajena kot priključek v lasti investitorja oz. kot samooskrba, na stroške investitorja.

Ker komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture v smislu definicije po ZureP-3 na območju OPPN za gradnjo ribiškega centra ni načrtovane, ni potrebno podati ocene stroškov in niso planirani viri financiranja.

V tem elaboratu ekonomike ni potrebno izdelati analize obstoječe družbene infrastrukture in ocene novih potreb po njej, saj načrtovane prostorske ureditve ne vplivajo na obstoječo družbeno infrastrukturo.



Prostorske ureditve, načrtovane z OPPN, so namenjene gradnji ribiškega centra s turističnimi dejavnostmi, kar ne predstavlja dodatne poseljenosti in dodatnih prebivalcev na območju.

Zaradi tega izdelava elaborata ekonomike za družbeno infrastrukturo ni potrebna.

3.4. Možni viri financiranja investicij v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ter družbeno infrastrukturo

Za izvedbo ureditev, predvidenih v OPPN, ni potrebno načrtovati komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture ter družbene infrastrukture, zato tudi ni predvidena ocena stroškov in niso planirani viri financiranja.






UMARH

projektiranje | urbanizem | inženiring | svetovanje

4. GRAFIČNI DEL





LEGENDA

meja OPPN

meja pridobivalnega prosotora

meja odkopavanja

parcelna meja

712/1

parcelna številka

etaže

osnovni plato

M3

mejniki - meja pridobivalnega prostora

k.710

absolutne višinske kote (m n.v.)

predvideni dostopi do kamnoloma

dostopi v kamnolomu / gozdna cesta

obstoječe ceste

obstoječe stavbe

Legenda:

Vodohran

Vodooskrbna cev

Telekomunikacijski vod

Kabelska kanalizacija

Vodna infrastruktura

Prostozračni daljnovod

Polizolirani daljnovod

Kabelski daljnovod

Kablovod

Signalni ali krmilni vod

Omrežje javne razsvetljave

Kongregacija

Drugi objekti

Drugi objekti

Vodohran

Občinske javne ceste (kategorizacija)

JP - javna pot

LC - lokalna cesta

LK - lokalna krajevna cesta

LZ - lokalna zbirna cesta

Gozdne ceste

projektiranje | urbanizem | inženiring | svetovanje

ELABORAT EKONOMIKE ZA SD OPPN ZA ŠIRITEV PRIDOBIVALNEGA PROSOTORA KAMNOLOMA KRESOV GRIČ

Risba
Prikaz obstoječe in načrtovane komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastruktutre

Pooblaščen prostorska načrtovalka
Urška Berlič, u.d.i.a.
PA PPN ZAPS 1715

Sodelavci
MATEJ ŠKAFAR, univ.dipl.geogr.
NUŠA SOLAR, mag.inž.arh.
PETRA LAH

Št. projekta
22-OPPN-10-EE

Datum
september 2023

Merilo
1 : 2000

List
1